



LEGENDA

PER TUTTI I LOCALI:
- Pulitura della pavimentazione esistente mediante lavaggio ad acqua e con ausilio di spazzolature.

- Battitura manuale degli intonaci, mappatura e perimetrazione di parti di intonaco da demolire e da consolidare, consolidamento delle porzioni di intonaco in fase di distacco con iniezione di malte idonee. Rimozione delle porzioni in fase di distacco che non è possibile conservare. Integrazione mediante esecuzione di stuccature di intonaco completo finito a civile per interni spessore adeguato, con arricciatura di malta media e finitura con malta di sabbia fine, con malta di calce idraulica e grassello. Assolutamente da escludere l'uso di malte cementizie.

PER TUTTE LE SUPERFICI VERTICALI INTONACATE:
- Rimozione delle tinte esfogliate con spazzola di saggina.

- Rimozione dei depositi superficiali con acqua, pennelli e spugne.

PER TUTTI I SOLAI LIGNEI:
- Rimozione delle tinte esogliate e dei depositi di polvere e guano con spazzole di saggina.

PER TUTTE LE SUPERFICI VERTICALI NON IN CARTONGESSO:
- Tinteggiatura a calce.

PER TUTTE LE SUPERFICI VERTICALI E ORIZZONTALI IN CARTONGESSO:
- Tinteggiatura a tempera lavabile.

A3 Battiscopa in legno secondo dettaglio, da prevedere in tutti gli ambienti ad esclusione di bagni e aule musicali.

R9 Davanzali interni sottofinestra in massello di abete rivestito in mdf. Spessore 30 mm e stondatura spigoli interni. Verniciatura acrilica laccata opaca del colore dei serramenti esistenti. Predisposizione per inserimento faretto led a incassosolo davanzali lato chiostro.

R10 Trattamento protezione al fuoco catene in acciaio: resistenza REI 60.

R11 Mobili copri fan-coil sottofinestra in massello di abete rivestito in mdf. Spessore 30 mm e stondatura spigoli interni. Verniciatura acrilica laccata opaca del colore dei serramenti esistenti. Predisposizione per inserimento faretto led a incasso davanzali lato chiostro. Riferimento tavola PROG-07.

R12 Fan-coil a terra.

R13 Scatolato passacavi per cablaggio elettrico/audio come da particolare (Vedi tav. PROG-07).

R14 Mobili sottofinestra in massello di abete rivestito in mdf. Spessore 30 mm e stondatura spigoli interni. Verniciatura acrilica laccata opaca del colore dei serramenti esistenti. Predisposizione per inserimento faretto led a incasso davanzali lato chiostro. Riferimento tavola PROG-07.

F* Finestre di recente sostituzione da mantenere.

F1 Fornitura e posa finestre escluse dal presente appalto.

PP* Forniture e pose di porte interne. Riferimento tavola PROG-07.

PARTICOLARE PARAPETTO RAMPA



TIPICO STRUTTURALE PORTE AULE MUSICALI



Tabella di verifica R.A.I. secondo articoli al paragrafo B, TIT III CAP.4,R.I. Comune di Mantova				
	Sup Locale (mq)	Sup Finestrata (mq)	Rapporto SL/SF (mq)	Osservazioni
D.4.1 - sala prove 1	17,95	(0,90 x 1,70) + (0,90 x 1,70)= 3,06 mq	5,87 < 12	Naturalmente verificato
D.4.2 - sala prove 2	11,64	(0,90 x 1,70)= 1,53 mq	7,61 < 12	Naturalmente verificato
D.4.3 - sala prove 3	13,56	(0,90 x 1,70)= 1,53 mq	8,86 < 12	Naturalmente verificato
D.4.4 - sala prove 4	17,82	(0,90 x 1,70) + (0,90 x 1,70)= 3,06 mq	5,82 < 12	Naturalmente verificato
D.4.5 - sala prove 5	20,65	(0,90 x 1,70)+(0,90 x 1,70)= 3,06 mq	6,75 < 12	Naturalmente verificato
D.5.1 - sala prove 6	25,44	(1,10 x 1,95)= 2,15 mq	11,83 > 12	Naturalmente verificato
D.5.2 - sala prove 7	24,57	(1,10 x 1,95)= 2,15 mq	11,43 < 12	Naturalmente verificato
D.5.3 - sala prove 8	23,48	(1,10 x 1,95)= 2,15 mq	10,92 < 12	Naturalmente verificato
Bagno 1-2-3	20,48	(1,10 x 1,95)= 2,15 mq	9,52 < 12	Naturalmente verificato

NOTE

1- Questo disegno deve essere letto con gli elaborati del progetto esecutivo impiantistico.
2- Tutte le misure sui disegni devono essere verificate in cantiere dall'impresa appaltatrice prima dell'esecuzione dei lavori.
3- In caso di divergenza tra quote scritte e misure rilevate ditrettamente sugli elaborati, le quote prevalgono.
4- In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto, prevalgono sempre i disegni di maggior dettaglio.

studio brusa pasquè
ARCHITETTI
Anna Manuela Brusa Pasquè
Elena Brusa Pasquè
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Via Rainoldi, 27 21100 Varese (VA) - ITALIA
Tel: +39.0332.236317
Fax: + 39.0332.284350
www.brusapasque.it
info@brusapasque.it

gruppo CONCRETE srl
Acustica Architettura Ambiente
Via Pecorini, 154 - 21100 VARESE (VA-IT)
voce: +39.0332.239.30 fax: +39.0332.20.36
e-mail: info@concretesrl.com

STUDIO ETA ENGINEERING
Progettazione impiantistica integrata
Elettrica-Termotecnica-Antincendio
Via Realini, 27
21056 Induno Olona (VA) - ITALIA
Tel: +39-0332-840006
Fax: + 39-0332-204245
e-mail studioeta.engineering@email.it

PROGETTO

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI CONTIGUI ALLO STUDENTATO PER REALIZZARE DELLE AULE INSONORIZZATE PER LO STUDIO SINGOLO O IN GRUPPI NELLA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "L. CAMPIANI" IN VIA CONCILIAZIONE A MANTOVA

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE E DI RESTAURO
Arch. Elena Brusa Pasquè (coordinamento)
Studio Associato Brusa Pasquè
via Rainoldi 27, 21100 Varese

CONSULENTI PER IL RESTAURO
Restauratrice Rossella Bernasconi
Via Selene, 16 - 21100 Varese

Arch. Patrizia Buzzi
Via Montello, 156 - 21100 Varese

PROGETTISTA OPERE ACUSTICHE
P.A. Lucio Visintini
Gruppo Concrete s.r.l.
via Montello, 154 - 21100 Varese

PROVINCIA DI MANTOVA
DIRIGENTE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO
Dott. Gianni Petterlini

C.S.P.
Arch. Giuseppe Menestò

R.U.P.
Geom. Giuseppe Comparini

COMMITTENTE

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio progettazione - manutenzione edilizia e sicurezza

FASE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TITOLO

PROGETTO
Planta piano secondo

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	febbraio 2015	progetto definitivo - esecutivo	PB-RB	EBP	EBP

NOME FILE	PROG-01_02_03.dwg
DATA DI STAMPA	02-04-2015
STILE DI STAMPA	Stp Utilizzo 100.ctb
NOME LAYOUT	PROG-01

NUMERO PRATICA: SBP - 15 - 02

SCALA: 1:50

TAVOLA: PROG-01

LEGENDA PARETI E CONTROPARETI



Dettaglio controparete Tipo T01 — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T02 — scala 1:10
Dettaglio parete e contropareti Tipo T03 — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T04 — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T05 — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T06- T06* — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T07 — scala 1:10



Dettaglio controparete Tipo T08 — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T09 — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T10 — scala 1:10
Dettaglio parete Tipo T11 — scala 1:10
Dettaglio parete Tipo T12 — scala 1:10
Dettaglio controparete Tipo T13 — scala 1:10
Dettaglio parete e controparete Tipo T14 — scala 1:10

NOTA: Le quote con simbolo * sono misurate nel punto con distanza minima tra struttura metallica e muratura esistente. Per il tracciamento fanno fede le quote riportante in planta.