PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Edifici scolastici provinciali sedi degli istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere rifacimento dei pavimenti delle palestre

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ANALISI PREZZI UNITARI

Il Progettista

arch. Diego Ferrari

Il Responsabile del Procedimento

arch. Diego Ferrari

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n° 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni)

	E.P.U. Art.1: Demolizione e smaltimento in discarica di pavimenti, sottofondi, rivestimenti...- Riferimento costi: Bollettino CCIAA Mantova 2/2016 ed, in mancanza, da quotazioni correnti di mercato, sempre considerando tipologia dell'intervento e caratteristiche del cantiere							
	descriz.	**u.m.**	**quantità**	**prez. ele.**	**prez. tot.**	**sp. gen. 17%**	**utile 10%**	**costo unit.**
	MANODOPERA							
1	operaio qualificato	ore	78,00	€ 26,00	€ 2.028,00			
2	operaio comune	ore	100,00	€ 23,50	€ 2.350,00			
	tot. manodopera				**€ 4.378,00**	€ 744,26	€ 512,23	€ 5.635,00
	MATERIALI							
1	materiale di consumo	corpo	1,00	€ 485,00	€ 485,00			
	totale materiali				€ 485,00	€ 82,45	€ 56,75	€ 623,50
	NOLI E TRASPORTI							
1	autocarro	ore	22,00	€ 36,00	€ 792,00			
2	martello demolitore/trapano	ore	100,00	€ 6,00	€ 600,00			
	totale noli e trasporti				€ 1.392,00	€ 236,64	€ 162,86	€ 1.791,50
	PREZZO DI APPLICAZIONE	**corpo**						**€ 8.050,00**
	E.P.U. Art.2: Fornitura e posa di sottofondi pavimenti- Riferimento costi: Bollettino CCIAA Mantova 2/2016 ed, in mancanza, da quotazioni correnti di mercato, sempre considerando tipologia dell'intervento e caratteristiche del cantiere							
	descriz.	**u.m.**	**quantità**	**prez. ele.**	**prez. tot.**	**sp. gen. 17%**	**utile 10%**	**costo unit.**
	MANODOPERA							
1	operaio specializzato	ore	0,10	€ 28,00	€ 2,80			
2	operaio qualificato	ore	0,10	€ 26,00	€ 2,60			
3	operaio comune	ore	0,12	€ 23,50	€ 2,82			
	tot. manodopera				**€ 8,22**	€ 1,40	€ 0,96	€ 10,50
	MATERIALI							
1	malta cementizia	mq	0,40	€ 5,00	€ 2,00			
	totale materiali				€ 2,00	€ 0,34	€ 0,23	€ 2,57
	NOLI E TRASPORTI							
1	autocarro	ore	0,03	€ 36,00	€ 1,08			
2	betoniera	ore	0,05	€ 6,00	€ 0,30			
3	gru	ore	0,08	€ 1,50	€ 0,12			
	totale noli e trasporti				€ 1,50	€ 0,26	€ 0,18	€ 1,93
	PREZZO DI APPLICAZIONE	**mq**						**€ 15,00**

	E.P.U. Art.3: Fornitura e posa di pavimento in PVC...- Riferimento costi: Bollettino CCIAA Mantova 2/2016 ed, in mancanza, da quotazioni correnti di mercato, sempre considerando tipologia dell'intervento e caratteristiche del cantiere							
	descriz.	**u.m.**	**quantità**	**prez. ele.**	**prez. tot.**	**sp. gen. 17%**	**utile 10%**	**costo unit.**
	MANODOPERA							
1	operaio specializzato	ore	0,10	€ 28,00	€ 2,80			
2	operaio qualificato	ore	0,10	€ 26,00	€ 2,60			
3	operaio comune	ore	0,30	€ 23,50	€ 8,22			
	tot. manodopera				**€ 13,62**	€ 2,32	€ 1,59	€ 17,60
	MATERIALI							
1	pavimento in PVC	mq	1,00	€ 17,00	€ 17,00			
	totale materiali				€ 17,00	€ 2,89	€ 1,99	€ 21,88
	NOLI E TRASPORTI							
1	autocarro	ore	0,10	€ 36,00	€ 3,40			
2	gru	ore	0,10	€ 1,50	€ 0,15			
	totale noli e trasporti				€ 3,55	€ 0,57	€ 0,40	€ 4,52
	PREZZO DI APPLICAZIONE	**mq**						**€ 44,00**
	E.P.U. Art.4: Fornitura e posa di battiscopa in PVC- Riferimento costi: Bollettino CCIAA Mantova 2/2016 ed, in mancanza, da quotazioni correnti di mercato, sempre considerando tipologia dell'intervento e caratteristiche del cantiere							
	descriz.	**u.m.**	**quantità**	**prez. ele.**	**prez. tot.**	**sp. gen. 17%**	**utile 10%**	**costo unit.**
	MANODOPERA							
1	operaio qualificato	ore	0,05	€ 26,00	€ 1,30			
	tot. manodopera				**€ 1,30**	€ 0,22	€ 0,15	€ 1,60
	MATERIALI							
1	battiscopa in PVC	ml	1,00	€ 1,50	€ 1,50			
	totale materiali				€ 1,50	€ 0,26	€ 0,18	€ 1,92
	NOLI E TRASPORTI							
1	autocarro	ore	0,01	€ 36,00	€ 0,36			
2	gru	ore	0,01	€ 1,50	€ 0,02			
	totale noli e trasporti				€ 0,38	€ 0,06	€ 0,04	€ 0,48
	PREZZO DI APPLICAZIONE	**ml**						**€ 4,00**

	E.P.U. Art.5: Rigatura campi - Riferimento costi: Bollettino CCIAA Mantova 2/2016 ed, in mancanza, da quotazioni correnti di mercato, sempre considerando tipologia dell'intervento e caratteristiche del cantiere							
	descriz.	**u.m.**	**quantità**	**prez. ele.**	**prez. tot.**	**sp. gen. 17%**	**utile 10%**	**costo unit.**
	MANODOPERA							
1	operaio qualificato	ore	15,00	€ 26,00	€ 390,00			
2	operaio comune	ore	30,00	€ 23,50	€ 705,00			
	tot. manodopera				**€ 1.095,00**	€ 186,15	€ 128,12	€ 1.414,00
	MATERIALI							
1	vernice	corpo	1,00	€ 288,00	€ 288,00			
	totale materiali				€ 288,00	€ 50,00	€ 34,00	€ 374,30
	NOLI E TRASPORTI							
1	autocarro	ore	5,00	€ 36,00	€ 180,00			
	totale noli e trasporti				€ 180,00	€ 30,60	€ 21,06	€ 231,70
	PREZZO DI APPLICAZIONE	**corpo**						**€ 2.020,00**