PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNI DI

CURTATONE BORGO VIRGILIO MARMIROLO SAN GIORGIO BIGARELLO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

7 DUVRI

Comune di Borgo Virgilio (Capofila),DCC n°59 del29/07/2016
Comune di Marmirolo, DCC n°40 del 21/07/2016
Comune di San Giorgio, DCC n°57 del 20/07/2016
Comune di Bigarello, DCC n°40 del 27/07/2016
Comune di Curtatone, DCC n°42 del 26/07/2016

Agosto 2018

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche e integrazioni

Documento elaborato da:

PROMETEO engineering & consulting	Via Caduti del Lavoro, 11 46010 Levata di Curtatone (MN) Tel. 0376 290408 - Fax 0376 1994179 www.prometeosrl.it	Ing. Fabrizio Veneziani ORDINE INGEGNERI PROVINCIA di MANTOVA Dott. Ing. FABRIZIO VENEZIANI SEZIONE A N. 1300

INDICE DEI CONTENUTI

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO 4

FIRME DI APPROVAZIONE 5

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO..... 6

2) IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE 7

3) RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA' DELL'APPALTO E MISURE..... 7

4) VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE E RELATIVI COSTI..... 9

4.1. Metodo di valutazione 9

4.2. Valutazione dei possibili rischi da interferenza..... 10

4.3. Misure di prevenzione e protezione 13

4.4. Costi delle misure di sicurezza 13

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	***Data***	***Descrizione***	***Elaborato***	***Approvato***
0	06/06/2018	Prima emissione	Ing. F. Veneziani (PROMETEO S.r.l.)	Comune Borgo Virgilio
1	07/06/2018	Personalizzazione	Ing. Trombani Giovanni (Comune Curtatone)	

FIRME DI APPROVAZIONE

Il presente documento rappresenta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) nell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 ed è stato redatto a seguito della riunione e sopralluogo congiunto con Responsabile dell'Impresa Appaltatrice.

Premesso che il Committente, in seguito all'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto, ha provveduto a fornire all'Impresa Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza al fine di:

- cooperare con l'Impresa Appaltatrice ed eventuali Subappaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente DUVRI e di accettarne i contenuti, avendo fornito al Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalle proprie attività.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione delle proprie attività che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, l'Impresa Appaltatrice dovrà informare immediatamente il Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

Comune di Curtatone _____
firma

Comune di Borgo Virgilio _____
firma

Comune di Marmirolo _____
firma

Comune di Bigarello _____
firma

Comune di san Giorgio di Mantova _____
firma

L'Impresa Appaltatrice

_____**:** _____
Timbro e firma

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

COMMITTENTE	**COMUNE DI BORGO VIRGILIO (comune capofila)** Piazza Aldo Moro, 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN) Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368 **Dott. Ildebrando Volpi** – Comandante Polizia Locale
APPALTATORE	_____
SUB-APPALTATORE	Saranno possibili subappaltatori.
Contratto di appalto	Comune di Curtatone Rep. n°_____ del __/___/2018 Comune di Borgo Virgilio Rep. n°_____ del __/___/2018 Comune di Marmirolo Rep. n°_____ del __/___/2018 Comune di Bigarello Rep. n°_____ del __/___/2018 Comune di San Giorgio di Mantova Rep. n°_____ del __/___/2018
Oggetto dell'appalto	Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
Luoghi di lavoro oggetto dell'appalto	Vie di comunicazione stradali per raggiungere i luoghi definiti.
Descrizione delle attività oggetto dell'appalto	Prestazione, eseguita con mezzi meccanici, del servizio di sgombero neve meccanizzato e manuale e spandimento sali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 sulle strade dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, San Giorgio di Mantova, Bigarello e Marmirolo. In particolare: - Trattamento chimico, per gli incroci pericolosi, accessi scuole e vialetti pedonali di accesso edifici pubblici, piazzole autobus, piste ciclopedonali e dislivelli e cavalcavia da eseguire con mezzi di ridotte dimensioni e anche a mano. - Antighiaccio parziale -Trattamento chimico con cloruro di calcio o di sodio sulle strade principali, in base a percorsi prestabiliti su apposite planimetrie allegate. - Antighiaccio totale -Trattamento chimico con cloruro di calcio o di sodio sulle tutte le strade, comprese quelle di quartiere in base a percorsi prestabiliti su apposite planimetrie allegate. - Sgombero neve - Trattamento con lame sgombraneve dei medesimi percorsi nel caso di precipitazioni nevose il cui strato in terra abbia raggiunto i 10 cm. di spessore secondo le priorità e percorsi prestabiliti su apposite planimetrie allegate. Il territorio oggetto d'intervento viene suddiviso nelle sotto elencate zone d'intervento, come da planimetrie allegate al capitolato: - Comune di Borgo Virgilio - Comune di Curtatone

	- Comune di Bigarello - Comune di San Giorgio di Mantova - Comune di Marmirolo
Durata appalto	Stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
Responsabile dell'Appaltatore	_____
Lavoratori occupati nelle attività dell'appalto	n. _____ autisti
Tipologia di presenza presso i luoghi di lavoro	Tutti i giorni, 24 H, oppure su chiamate di emergenza
Attrezzature di lavoro impiegate	Autocarri, trattore, pale meccaniche, pale, motogreader, bobcat, utensili manuali. lame
Sostanze pericolose impiegate	Salgemma, cloruro di sodio, cloruro di calcio
Possibili interferenze con lavoratori del Committente o altri	L'unica interferenza è con gli utenti presenti sulle strade

2) IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto il Committente ha provveduto alla verifica della idoneità tecnico professionale dell'Impresa Appaltatrice nei modi previsti dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/2008 richiedendo:

- Copia del certificato Camera di Commercio
- DURC valido, che viene aggiornato dall'Impresa Appaltatrice ogni 120 giorni
- Autocertificazione firmata dal Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice attestante la idoneità tecnico professionale della impresa
- Documento valutazione rischi (POS) delle attività oggetto dell'appalto

3) RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA' DELL'APPALTO E MISURE

Datore di lavoro	I singoli RUP dei contratti che saranno sottoscritti dai Singoli Comuni
RSPP	I Singoli RSPP delle Amministrazioni che sottoscriveranno i Contratti
RLS	I Singoli RSL delle Amministrazioni che sottoscriveranno i Contratti
Medico competente	I Singoli Medici delle Amministrazioni che sottoscriveranno i Contratti

Addetti prevenzione incendi	Gli addetti nominati dalle Amministrazioni che sottocriveranno i contratti
Addetti primo soccorso	Gli addetti nominati dalle Amministrazioni che sottocriveranno i contratti
Numeri di telefono di emergenza	- Centro di Controllo Emergenze: Tel. 0376/358103 - Vigili del Fuoco: 112 - Primo soccorso: 112 - Polizia stradale: 113 - Carabinieri: 112
Valutazione rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori	I singoli comuni dichiarano di essere in regola con le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Mantengono costantemente sotto controllo i rischi presenti negli ambienti di lavoro, aggiornando periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi ed hanno in atto un programma di misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo o eliminare i rischi esistenti in conformità al D.Lgs 81/2008
Misure di prevenzione e protezione obbligatorie	- E' obbligatorio prendere contatti con le altre imprese e/o lavoratori autonomi presenti per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi presenti - E' vietato introdurre altre imprese e/o lavoratori autonomi senza avere prima ottenuto una nostra specifica autorizzazione scritta; - Chiunque lavori deve sempre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia - L'abbigliamento di chiunque lavori deve sempre essere decoroso ed in condizioni di buona pulizia ed igiene. - E' obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'ambiente in cui si trova ad operare - E' obbligatorio indossare sempre i necessari DPI in funzione dei rischi specifici delle attività svolte - Tutte le attività devono essere svolte tenendo sempre conto della sicurezza delle persone presenti. Devono essere ridotti al minimo il rumore e lo sviluppo di fumi, vapori, schegge o quant'altro può causare danno o fastidio - La movimentazione degli automezzi della Impresa Appaltatrice deve avvenire nel rispetto del codice della strada - Spegnere l'automezzo durante la fase di carico e scarico e anche nelle pause di attesa. Posizionare il freno di stazionamento, inserire la marcia e rimuovere la chiave per evitare movimenti del mezzo. Non sostare in aree di passaggio e non ingombrare tombini, idranti, quadri elettrici, porte di locali tecnici, etc - Porre massima attenzione nel passaggio vicino alle strutture e nelle aree adiacenti a porte e portoni - E' assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere o attrezzature che generano scintille (se non specificatamente autorizzati) - Segnalare tempestivamente a Responsabile del Comune le situazioni di emergenza o le anomalie che si potrebbero determinare nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori commissionati;

	- Adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a propria disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni; - E' obbligatorio utilizzare sempre indumenti ad alta visibilità e idonei DPI di protezione contro il freddo - E' vietato utilizzare senza nostra autorizzazione sostanze infiammabili e/o esplosive - E' obbligatorio avere sempre disponibili le schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate (es. cloruri) - Tutte le attrezzature di lavoro devono essere marcate CE e devono essere dotate dei libretti di uso e manutenzione; - E' assolutamente vietato utilizzare le attrezzature di lavoro del Comune se non specificatamente autorizzati; - E' assolutamente vietato introdurre agenti cancerogeni (amianto, sostanze classificate R41 o R45, ecc.) - Il personale deve sempre essere dotato di pacchetto di medicazione su ogni automezzo e di cellulare per chiamata di soccorso Nel caso in cui veniate a conoscenza di una situazione di emergenza (focolaio di incendio, altre situazioni di pericolo di varia natura) è obbligatorio allertare immediatamente il 115 (Vigili del Fuoco) ed il Centro Controllo Emergenze

4) VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE E RELATIVI COSTI

4.1.Metodo di valutazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera r) del D.Lgs 81/08 si definisce «**pericolo**» la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (per esempio il pericolo di ferite da punta per il cacciavite o di ipoacusia per il lavoro di demolizione col motodemolitore).

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera s) del D.Lgs 81/08 si definisce «**rischio**» la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (nel caso di cui sopra, il rischio ha probabilità di concretizzarsi in un infortunio se si usa il cacciavite con la lama rivolta verso il corpo o di contrarre una malattia professionale se ci si espone per troppo tempo e/o senza DPI al rumore del motodemolitore)

I rischi vengono spesso suddivisi in categorie secondo varie classificazioni; i confini tra una categoria e l'altra sono spesso incerti e indefiniti. In relazione alle difficoltà di esecuzione delle lavorazioni, i rischi possono essere normali (se le lavorazioni si svolgono in condizioni normali o agevoli) o aggravati (se le lavorazioni si svolgono in condizioni difficili).

In relazione alle misure di protezione, i rischi possono essere eliminabili a priori o residui; in genere, contro i rischi eliminabili a priori ci si protegge con dispositivi di protezione collettiva, mentre contro i rischi residui ci si protegge con dispositivi di protezione individuale.

In relazione infine alla possibilità di accadimento, i rischi possono essere reali (presenti nei luoghi e nelle pratiche di lavoro normali, anche in seguito all'adozione delle misure di sicurezza obbligatorie) o potenziali

(non presenti nei luoghi e nelle pratiche di lavoro normali, ma possibili se si verificano situazioni anomali o impreviste).

Ad ogni rischio si può associare un livello di probabilità ed un livello di gravità.

Il livello di probabilità è la probabilità che il rischio (che può tradursi in un incidente o in un infortunio o una malattia professionale), coi relativi danni, si verifichi; tale livello dipende dalla frequenza del rischio, dalla durata dell'esposizione allo stesso e dalla maggiore o minore possibilità di evitare o ridurre il danno. Ad esempio, durante i lavori di demolizione in quota, la probabilità di caduta nel vuoto è alta, mentre è bassa la probabilità di folgorazione da corrente elettrica). La durata dell'esposizione dipende dalla durata dei lavori e la possibilità di ridurre il danno è ovviamente legata all'adozione di adeguati apprestamenti protettivi. Il livello di probabilità si classifica in quattro categorie:
- P = 1 : rischio non probabile
- P = 2 : rischio poco probabile
- P = 3 : rischio abbastanza probabile
- P = 4 : rischio molto probabile

Il livello di gravità indica invece la gravità del danno subito conseguente al rischio (ossia il danno subito dall'infortunato) ed è legato al tipo di lavoro, alle macchine ed apparecchiature utilizzate, ecc.. Ad esempio il danno provocato da un martello che sfugge di mano o che cade (ecchimosi, schiacciamento) è in genere minore di quello provocato da un flessibile maldestramente utilizzato o privo di protezioni (taglio di un dito o di una mano, amputazione). Il livello di gravità si classifica in quattro categorie:
- D = 1 : danno lieve o nullo (es. mancato infortunio)
- D = 2 : danno modesto (es. infortunio con prognosi inferiore a 40 gg)
- D = 3 : danno significativo (es. infortunio con prognosi superiore a 40 gg, invalidità temporanea)
- D = 4 : danno grave (es. invalidità permanente o morte)

La combinazione dei due livelli dà luogo all'indice di rischio R = P x D che varia da "rischio trascurabile" a "rischio elevato":

- R = 1 – 2 : rischio TRASCURABILE
- R = 3 – 6 : rischio BASSO
- R = 8 – 12 : rischio MEDIO
- R = 16 : rischio ELEVATO

Poiché vi possono essere possibili rischi da interferenze tra le attività oggetto dell'appalto svolte dai lavoratori dell'Impresa Appaltatrice e i lavoratori del Committente presenti, nonché con Terzi eventualmente presenti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 prevede l'obbligo per il Datore di lavoro Committente di valutarli e di definire le necessarie misure di prevenzione e protezione per eliminarli o ridurli al minimo nel rispetto delle *misure generali di tutela* (art. 15 D.Lgs 81/2008) e dei principi generali di prevenzione.

Si ricorda che i rischi specifici propri delle attività della Impresa Appaltatrice devono essere valutati direttamente dal Datore di lavoro dell'Impresa nel proprio P.O.S, documento complementare e di dettaglio del presente DUVRI.

4.2.Valutazione dei possibili rischi da interferenza

Possibile fattore di rischio	*Dettagli*	*P*	*D*	*R*	*Livello rischio*
Rischi ambientali	Non previsti particolari rischi ambientali				Nullo

Possibile fattore di rischio	*Dettagli*	*P*	*D*	*R*	*Livello rischio*
Uso delle attrezzature di lavoro	Non si prevede utilizzo di attrezzature di lavoro che possono costituire un pericolo	1	2	2	Trascu-rabile
Uso di macchine da cantiere	Utilizzo di macchine per sgombero neve e spargimento cloruri	2	3	6	Basso
Caduta dall'alto e/o lavori in quota	Lavori eseguiti a quota terreno				Nullo
Caduta in piano (inciampi, scivolamenti, ecc.)	Inciampo su manto stradale innevato e/o ghiacciato	2	3	6	Basso
Caduta di materiale dall'alto	Caduta di cumuli di neve e/o ghiaccio dalle piante e/o edifici	1	2	2	Trascu-rabile
Movimentazione manuale carichi	Occasionale movimentazione manuale dei sacchi di sale	1	3	3	Basso
Sollevamento carichi pesanti	Non previsto				Nullo
Movimenti ripetitivi arti superiori	Non si prevedono attività con frequenti e continuativi movimenti ripetitivi degli arti superiori				Nullo
Esposizione rumore	Rumore prodotto dalle macchine utilizzate	1	3	3	Basso
Esposizione vibrazioni mano-braccio	Non previsto utilizzo di attrezzature di lavoro che possono esporre a rischio vibrazioni mano-braccio				Nullo
Esposizione vibrazioni corpo intero	Esposizione a vibrazioni corpo-intero per gli autisti delle macchine da cantiere	1	3	3	Basso
Esposizione a campi elettromagnetici	Non si prevede presenza di sorgenti non giustificabili a priori di campi elettromagnetici				Nullo
Esposizione a ROA coerenti e/o non coerenti	Non si prevede presenza di sorgenti di ROA coerenti e/o non coerenti				Nullo
Esposizione a radiazioni ionizzanti	Non si prevede presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti				Nullo
Esposizione ad agenti chimici	Contatto cutaneo con cloruri impiegati	1	3	3	Basso
Inalazione di fumi/vapori/polveri	Possibile inalazione di fumi/vapori/polveri provocate dai mezzi stradali	1	3	3	Basso
Esposizione a proiezione di	Non previsto				Nullo

Possibile fattore di rischio	*Dettagli*	*P*	*D*	*R*	*Livello rischio*
schegge e/o scintille					
Esposizione ad agenti cancerogeni	Non si prevede esposizione ad agenti cancerogeni				Nullo
Esposizione ad amianto	Non si prevede esposizione ad amianto				Nullo
Esposizione ad agenti biologici	Non si prevede esposizione ad agenti biologici				Nullo
Rischio elettrico	Non si prevede possibile contatto con parti in tensione dell'impianto elettrico				Nullo
Incendio	Non si prevede utilizzo di sostanze infiammabili.	1	2	2	Trascu-rabile
Formazione atmosfere esplosive	Non si prevede possibile formazione di atmosfere esplosive				Nullo
Lavoro notturno	E' probabile lavoro anche nelle ore notturne	1	4	4	Basso
Lavori in ambienti confinati	Non previsti lavori in "ambienti confinati"				Nullo
Lavori isolati / solitari	Non previste situazioni di lavori isolati / solitari				Nullo
Lavori in galleria	Non previsti lavori in galleria				Nullo
Microclima	I lavori si svolgono in ambienti all'aperto e a durante la stagione fredda	4	1	4	Basso
Postura eretta oltre 50% orario lavoro	La maggior parte delle attività sono svolte da seduti sul mezzo	1	2	2	Trascu-rabile
Posture incongrue	Non si prevedono attività lavorative da svolgere per lunghi periodi di tempo con posture incongrue	1	2	2	Trascu-rabile
Investimento	Possibile investimento con le macchine da cantiere di Terzi presenti sulle strade	2	4	8	Medio
Seppellimento	Non previste situazioni di rischio seppellimento in quanto non vi sono scavi				Nullo
Annegamento	Non previste situazioni di rischio annegamento				Nullo
Ordigni bellici inesplosi	Non sono previste attività di scavo e quindi si ritiene nullo il rischio di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi				Nullo

Possibile fattore di rischio	*Dettagli*	*P*	*D*	*R*	*Livello rischio*

4.3.Misure di prevenzione e protezione

Di conseguenza si definiscono le seguenti misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate dall'Appaltatore durante l'esecuzione delle attività in appalto:

- Riunione di coordinamento a inizio stagione
- Obbligo di tenere una velocità ridotta degli automezzi nelle manovre
- Obbligo di indumenti di protezione contro il freddo e di indumenti ad alta visibilità
- Pulire le aree di lavoro
- Illuminare i luoghi di lavoro
- Formazione del personale

4.4.Costi delle misure di sicurezza

I costi relativi alle suddette misure di prevenzione e protezione sono così quantificati:

Misura	*Q.tà*	*Costo unitario*	*Costo totale*
Riunioni di coordinamento	1 riunione/anno	100 €	300 €
Segnaletica di sicurezza e delimitazione delle aree di lavoro		200 €	200 €
Formazione e addestramento specifico dei lavoratori sui rischi di interferenza		200 €	200 €
Estintore a polvere		150 €	150 €
Costi dovuti a specifica organizzazione lavoro			
DPI specifici a protezione rischi di interferenza			
Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza			
Eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)			
Mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.)			

Misura	*Q.tà*	*Costo unitario*	*Costo totale*
Procedure previste per specifici motivi di sicurezza			
Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti			
Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva			
Totale costo della sicurezza delle interferenze per il triennio (non soggetto a ribasso)			**850 €**