Scala 1:50



Bagni già oggetto di riqualificazione escluso dal presente intervento, salvo infissi esterni, betoncino armato interno, ripristino porzione di pavimentazione e chiusura a soffitto della muratura divisoria esistente tra M e F

Scala 1:50



Scala 1:50

Piano Primo						
COD.	**Destinazione**	**Su**	**Si**	**Ri**	**Sa**	**Ra**
C01	AULA INTERCICLO	81,00	11,55	0,143	12,42	0,153
C02	CORRIDOIO	136,26	15,45	0,113	9,10	0,067
C03	CORRIDOIO	65,24	12,44	0,191	11,85	0,182
C04	AULA	41,37	7,25	0,175	6,69	0,162
C05	AULA	41,18	7,25	0,176	6,69	0,162
C06	AULA	41,38	7,25	0,175	6,69	0,162
C07	VANO SCALA	21,93	6,62	0,302	1,71	0,078
	IN GRIGIO ESCLUSI DAL SEGUENTE INTERVENTO:					
C08	DISIMPEGNO	2,77	/	/	/	/
C09	BAGNO DISABILE	3,57	/	/	/	/
C10	LAVATOIO	11,79	3,78	0,321	3,64	0,309
C11	LAVATOIO	11,79	/	/	/	/
C12	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C13	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C14	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C15	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C16	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C17	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C18	AULA	42,85	10,15	0,237	6,12	0,143
C19	AULA	57,00	11,90	0,209	12,24	0,215
C20	DEPOSITO	11,53	1,30	0,112	1,63	0,141
C21	DEPOSITO	12,69	2,42	0,190	2,23	0,176
C22	AULA	41,12	7,25	0,176	6,69	0,163
C23	AULA	41,12	7,25	0,176	6,69	0,163
C24	AULA	41,00	7,25	0,177	6,69	0,163
C25	AULA	41,18	4,83	0,117	4,46	0,108
C26	AULA	41,18	7,25	0,176	6,69	0,162
C27	AULA	42,21	7,25	0,172	6,69	0,158
C28	DISIMPEGNO	8,24	11,55	1,402	12,42	1,507
C29	AMBULATORIO	11,41	3,85	0,337	4,14	0,363
C30	SALA INSEGNANTI	21,65	3,85	0,178	4,14	0,191
C31	INFERMERIA	13,15	3,85	0,293	4,14	0,315
C32	VANO SCALA	24,64	0,00	0,000	0,00	0,000
C33	DISIMPEGNO BAGNO ALUNNI	9,12	2,72	0,298	2,51	0,276
C34	DEPOSITO	9,39	0,00	0,000	0,00	0,000
C35	BB2: ANTIBAGNO ALUNNI M	8,23	2,72	0,330	2,51	0,305
C36	BB2: ANTIBAGNO ALUNNI F	1,56	0,00	0,000	0,00	0,000
C37	BB2: WC ALUNNI F	1,69	0,34	0,201	0,48	0,283
C38	BB2: WC ALUNNI F	1,58	0,34	0,215	0,48	0,303
C39	BB2: WC ALUNNI F	1,56	0,34	0,218	0,48	0,307
C40	BB2: WC ALUNNI M	1,56	0,34	0,218	0,48	0,307
C41	BB2: WC ALUNNI M	1,57	0,34	0,217	0,48	0,305
Area Totale Piano Primo		**951,44**				

Su : superficie utile vano	1/8 : 0,125
Si : superficie illuminazione naturale	Ri : rapporto illuminante
Sa : superficie aerazione naturale	Ra : rapporto aerante

Tav. Aese_18 - Abaco infissi Sdp- Sostituiti

Tav. Aese_09 - Abaco infissi Sdf- Mantenuti

Tav. Aese_19 - Abaco pacchetti tecnologici

COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE

COMUNE DI OSTIGLIA
Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)

R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO	Arch. Andrea Carcereri
OPERE EDILI	Arch. Patrizia Penitenti Arch. Stefano Cornacchini Arch. Sofia Giangiacomi
STRUTTURE	Ing. Alberto Chiarini
IMPIANTI MECCANICI	Ing. Nerino Valentini Per. Ind. Daniele Ferrarini
IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Gianni Andreani
COORDINAMENTO SICUREZZA	Arch. Marco Caprini
PROGETTO ANTINCENDIO	Per. Ind. Daniele Ferrarini
DIRETTORE TECNICO	Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO
STATO DI PROGETTO - PIANO PRIMO E DETTAGLI

SCALA 1:100 - 1:50

Aese_12

COMMESSA NUMERO 2019-008					
REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	28/06/2019	EMISSIONE	-	-	-
01	22/07/2019	REMISSIONE A SEGUITO DI VERIFICA	-	-	02_19_Ostiglia def esec_22.07.19_rev01rtk

RTP
COPRAT
bc studio

cooperativa di progettazione e ricerca
architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Corridoni 56; 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf p. iva 0040114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it

_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it