

Piano Primo

COD.	Destinazione	Su	Si	Ri	Sa	Ra
C01	SPAZIO POLIVALENTE	81,00	13,97	0,172	4,56	0,056
C02	CORRIDOIO	136,71	17,46	0,128	7,90	0,058
C03	CORRIDOIO	65,69	14,55	0,221	8,77	0,134
C04	AULA	41,37	9,31	0,225	5,34	0,129
C05	AULA	41,18	9,31	0,226	5,34	0,130
C06	AULA	41,38	9,31	0,225	5,34	0,129
C07	VANO SCALA	21,93	5,63	0,256	2,56	0,117
C08	DISIMPEGNO	2,77	0,00	0,000	0,00	0,000
C09	BAGNO DISABILE	3,57	0,00	0,000	0,00	0,000
C10	LAVATOIO	11,79	3,78	0,321	3,64	0,309
C11	LAVATOIO	11,79	0,00	0,000	0,00	0,000
C12	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C13	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C14	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C15	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C16	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C17	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
C18	BIBLIOTECA	42,85	11,72	0,273	6,28	0,147
C19	LABORATORIO	57,00	13,97	0,245	5,92	0,104
C20	ANTIBAGNO	4,37	0,98	0,224	0,81	0,185
C21	WC	4,68	0,98	0,209	0,81	0,173
C22	DEPOSITO	1,90	0,00	0,000	0,00	0,000
C23	DEPOSITO	12,69	3,10	0,245	1,78	0,140
C24	AULA	41,12	9,31	0,226	5,34	0,130
C25	AULA	41,12	9,31	0,226	5,34	0,130
C26	AULA	41,00	9,31	0,227	5,34	0,130
C27	AULA	41,18	6,21	0,151	3,56	0,086
C28	AULA	41,18	9,31	0,226	5,34	0,130
C29	AULA	42,21	9,31	0,221	5,34	0,127
C30	SALA INSEGNANTI	21,65	4,66	0,215	1,52	0,070
C31	DISIMPEGNO	8,24	0,00	0,000	0,00	0,000
C32	AMBULATORIO	11,41	4,66	0,408	1,52	0,133
C33	INFERMERIA	13,15	4,66	0,354	1,52	0,116
C34	VANO SCALA	24,64	7,50	0,304	2,40	0,097
C35	CAMERA OSCURA	13,44	0,00	0,000	0,00	0,000
C36	DISIMPEGNO	6,05	3,10	0,513	1,78	0,294
C37	LAVATOIO	8,23	2,33	0,283	1,78	0,216
C38	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
C39	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
C40	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
C41	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
C42	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
Area Totale Piano Primo		**952,59**				

Su : superficie utile vano
Si : superficie illuminazione naturale
Sa : superficie aerazione naturale
1/8 : 0,125
Ri : rapporto illuminante
Ra : rapporto aerante

COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE

COMUNE DI OSTIGLIA
Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)

R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO: Arch. Andrea Carcereri

OPERE EDILI: Arch. Patrizia Penitenti, Arch. Stefano Cornacchini, Arch. Sofia Giangiacomi

STRUTTURE: Ing. Alberto Chiarini

IMPIANTI MECCANICI: Ing. Nerino Valentini, Per. Ind. Daniele Ferrarini

IMPIANTI ELETTRICI: Per. Ind. Gianni Andreani

COORDINAMENTO SICUREZZA: Arch. Marco Caprini

PROGETTO ANTINCENDIO: Per. Ind. Daniele Ferrarini

DIRETTORE TECNICO: Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO

Aese_05

STATO DI FATTO - PIANO PRIMO

SCALA 1:100

COMMESSA NUMERO 2019-008

REV	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	28/05/2019	EMISSIONE			02.19_Ostiglia def esec_28mag19rk

RTP
COPRAT
cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf p. iva 00400114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it

bc studio
_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it