Num.	Articolo di	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Incid. manod.	% incid. manod.
		LAVORI							
		Lavori a Misura							
1	D1	Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali)							
	a	Intervento in orario feriale diurno		ore	**1440,00**	**200,00**	**288.000,00**	138.240,00	48,00%
2	D1	Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali)							
	b	Intervento in orario feriale notturno		ore	**80,00**	**219,41**	**17.552,80**	8.425,34	48,00%
3	D1	Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali)							
	c	Intervento in orario festivo diurno		ore	**480,00**	**219,41**	**105.316,80**	50.552,06	48,00%
4	D1	Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali)							
	d	Intervento in orario festivo notturno		ore	**40,00**	**238,82**	**9.552,80**	4.585,34	48,00%
5	D2	Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi tradizionali							
	a	spessore compresso cm 3,00 al metro quadrato		mq	**10000,00**	**5,12**	**51.200,00**	3.302,40	6,45%
6	D3	Rimozione di barriera metallica esistente di qualunque categoria		ml	**1250,00**	**16,37**	**20.462,50**	15.987,35	78,13%
7	D4	Ricostruzione completa di scarpata							
	a	per scarpate di profondità da m 1.50 fino a 3,00 m, computate al metro lineare di coronamento		ml	**500,00**	**98,60**	**49.300,00**	11.092,50	22,50%
8	D5	Espurgo dei fossi stradali		mq	**7500,00**	**3,26**	**24.450,00**	14.139,44	57,83%
9	D6	Pulizia manuale o meccanica di sede stradale e/o di cunette		mq	**2500,00**	**2,70**	**6.750,00**	3.780,00	56,00%
10	D7	Barriere metalliche in acciaio							
	a	tipo H1 bordo laterale a doppia onda		ml	**650,00**	**51,92**	**33.748,00**	4.471,61	13,25%
11	D7	Barriere metalliche in acciaio							
	b	tipo H2 bordo laterale a tripla onda		ml	**250,00**	**75,09**	**18.772,50**	2.132,56	11,36%
12	D7	Barriere metalliche in acciaio							
	c	tipo H2 bordo ponte a tripla onda		ml	**250,00**	**114,77**	**28.692,50**	3.962,43	13,81%
13	D10	Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con bitumi tradizionali per risagome							

	b	Al mq di effettiva superficie eseguita		mq	**10000,00**	**6,50**	**65.000,00**	12.350,00	19,00%
14	D11	Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e di griglie di lunghezza pari o inferiore a 1,0 m, di vario tipo		n	**125**	**12,50**	**1.562,50**	546,88	35,00%
15	D12	Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali		ml	**2250,00**	**4,20**	**9.450,00**	3.307,50	35,00%
16	D13	Taglio di banchina senza asporto del materiale		n	**750**	**3,00**	**2.250,00**	1.061,55	47,18%
17	D14	Posa in opera di pali di sostegno Ø 90 mm							
	a	su banchina in terra battuta		n	**100**	**108,00**	**10.800,00**	3.206,52	29,69%
18	D15	Posa in opera di segnali e targhe							
	b	da mq. 0,41 a mq. 1,2		n	**200**	**25,71**	**5.142,00**	3.493,99	67,95%
19	D16	Espurgo di tombini e ponticelli							
	a	Per manufatti di sezione fino a 0.80 mq		m	**200,00**	**22,74**	**4.548,00**	1.791,91	39,40%
20	D16	Espurgo di tombini e ponticelli							
	b	Per manufatti di sezione oltre a 0.80 mq		m	**200,00**	**20,84**	**4.168,00**	1.642,61	39,41%
21	E1	Oneri per la sicurezza per i lavori di ripresa di pavimentazioni stradali		%	**548322,40**	**0,025**		-	0,00%
22	E2	Oneri per la sicurezza per i lavori di ripresa di frane stradali		%	**49300,00**	**0,04**		-	0,00%
23	E3	Oneri per la sicurezza per i lavori relativi alle barrere stradali		%	**101675,50**	**0,04**		-	0,00%
24	E4	Oneri per la sicurezza per i lavori di pulizia sede stradale e relative pertinenze		%	**41478,50**	**0,025**		-	0,00%
25	E5	Oneri per la sicurezza per i lavori relativa alla posa di segnaletica verticale		%	**15942,00**	**0,025**		-	0,00%
26	E6	Oneri per la sicurezza per i lavori di abbattimento piante		%	**1135,60**	**0,04**		-	0,00%
27	VER_	Abbattimento di alberature stradali e relativa ceppaia							
	a	Alberature di altezza fino a mt. 10,00		cad	**10**	**113,56**	**1.135,60**	885,43	77,97%
		TOTALE LAVORI					**757.854,00**		
		TOTALE INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA						288.957,42	38,13%