CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059.416511 - Fax 059.239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc.: 94149560362

Consorzio Bonifica Burana
Modena

Partenza 2020/09198
29/06/2020

09198-20

Spett.le
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Via Principe Amedeo 32
46100 Mantova MN

Inviare via PEC *provinciadimantova@legalmail.it*

e p.c. **Ing. Enrico Zanchetta**
enrico.zanchetta@provincia.mantova.it

GR/gr
Referente: Area Tecnica,
Settore Esercizio Manutenzione Sinistra Panaro - Zona Mirandola
Geom. Giuliano Rossi

e p.c. via mail Segreteria Legale Affari Generali - SEDE

e p.c. all'Ufficio consorziale periferico di Mirandola (MO)

OGGETTO: Nulla–osta per l'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla SP 41 "San Benedetto – Quingentole" al km 7+260, sul Canale Sabbioncello, in località Santa Lucia - comune di Quistello (MN).

In esito alla richiesta in data 04/06/2020 pervenuta ed assunta al protocollo consorziale n. 8054/2020 del 08/06/2020 si rilascia nulla-osta, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

Il nulla - osta è subordinato alle seguenti condizioni:

1) Tutte le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere sono a carico di codesta Ditta.

2) L'esecuzione dei lavori dovrà essere condotta in modo da non arrecare danni all'opera di bonifica e sue pertinenze.

3) Codesta Ditta è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesaggistici ed ambientali.

4) Il presente nulla-osta si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi; codesta Ditta inoltre rimane responsabile, sia civilmente che penalmente, di qualsiasi danno a cose o persone che dovesse verificarsi in dipendenza dei lavori di realizzazione del ponte in oggetto o prodursi in futuro per la manutenzione e/o l'utilizzo del ponte stesso, sollevando il Consorzio da qualsiasi richiesta o molestia da parte di terzi.

Uffici periferici:
41037 MIRANDOLA (MO) - Via Statale Sud, 35 - Tel. 0535.20100 - Fax 0535.25464
44012 BONDENO (FE) - Via Vittorio Veneto, 48/50 - Tel. 0532.893010 - Fax 0532.892966
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) - Via Circonvallazione Dante, 44 - Tel. 051.6875211 - Fax 051.821358

5) Ogni onere per la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del ponte in parola grava sui proprietari e/o affittuari dei fondi asserviti ai sensi del *R.D. 8 maggio 1904 n. 368* recante disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze, del *R.D. 25 luglio 1904 n. 523* recante disposizioni in materia di opere idrauliche e del *R.D. 13 febbraio 1933 n. 215* recante norme sulla bonifica integrale.

6) Il Consorzio non assume, in conseguenza del rilascio del presente nulla-osta, alcun onere od impegno circa le condizioni di esercizio del canale, intendendosi che il Consorzio continuerà a provvedervi secondo le proprie esigenze.

7) Il Consorzio sarà tenuto sollevato da eventuali danni che venissero provocati al ponte da movimenti franosi, scoscendimenti, erosioni delle sponde del canale consorziale.

8) Prima di dare inizio ai lavori codesta Ditta dovrà darne avviso all'ufficio consorziale di Mirandola (tel. 0535 20100 – fax 0535 25464).

9) Con l'esecuzione dei lavori si intenderà che codesta Ditta ha esplicitamente accettato, senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano il presente nulla-osta.

10) **Modalità costruttive dell'opera**:

Il ponte oggetto d'intervento, prevede la sostituzione integrale del vecchio impalcato, eseguita tramite autogru e il mantenimento in essere delle pile e delle spalle.

Il nuovo impalcato sarà realizzato con n° 5 travi saldate a doppia T in acciaio e soletta (lastre predalles) in calcestruzzo armato.

Verranno realizzati su entrambe le sponde in corrispondenza degli appoggi del ponte dei nuovi muri in calcestruzzo per la formazione di paraghiaia; saranno inoltre apportate lievi modifiche in sommità delle pile riguardanti la realizzazione di baggioli.

L'intervento in parola non prevede la modifica degli ingombri sulle sponde e in alveo, come pure rimarranno inalterati il tirante d'aria, la quota di intradosso delle travi e la dimensione delle pile.

Durante i lavori di intervento sul ponte e per le successive fasi di lavorazione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non vengano arrecati danni alle opere di bonifica e relative pertinenze oltre ad evitare che il materiale movimentato possa creare impedimento od ostacolo al libero deflusso delle acque; se necessario dovranno essere installate le necessarie opere idrauliche provvisionali a garanzia della continuità di scolo del canale consorziale per il periodo di svolgimento dei lavori.

Si invita a tal proposito, prima dell'inizio dei lavori che dovrà avvenire non prima del 15/10/2020, data coincidente con la fine del periodo di derivazione, a concordare un incontro in loco con i tecnici del Consorzio (Tel. 0535/20100) per definire congiuntamente, eventuali problematiche.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)
Firmato digitalmente