

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME  
SUGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA  
PER N. 2 ANNI  
ELENCO PREZZI**

num. progr.	O G G E T T O	Un. Mis.	PREZZO	% Manodop.
<b>MATERIALI E MANO D'OPERA</b>				
F.1	Fornitura di <b>porta interna</b> in legno dimensioni standard 210 x 60 ÷ 90 cm, con anta mobile tamburata, cieca, laccata e completa di telaio maestro dello spessore 8 ÷ 11 mm, coprifili ad incastro e compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura (maniglia metallica)	cad.	310,00	0%
F.2	Fornitura di <b>portefinestra a due ante</b> Uw =1,2 W/mqK e Rw =35 dB con apertura alla francese, completa di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 1200 ÷ 1400 x 2200 ÷ 2400 mm a battente in legno massello, con telaio maestro di sezione 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 mm fissato ai vecchi telai o alla muratura con viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 mm con triplice battuta, trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura monocomponente elastica e trasparente, gocciolatoio in alluminio completo di scossalina e scarichi laterali, maniglia a scatto, guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero indeformabile, cornici fermavetro e <b>vetri isolanti e basso emissivi Ug =0,7 W/mqK con spessore da concordare con la D.L.</b>	cad.	1.760,00	0%
F.3	nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 1000 ÷ 1400 x 1400 ÷ 1800 mm, con telaio maestro di sezione 68 x 82 mm fissato ai vecchi telai o alla muratura con viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 x 80 mm con triplice battuta, trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura monocomponente elastica e trasparente, gocciolatoio in alluminio completo di scossalina e scarichi laterali, maniglia a scatto, guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero indeformabile, cornici fermavetro e <b>vetri isolanti e basso emissivi Ug =0,7 W/mqK con spessore da concordare con la D.L.</b>	cad.	1.050,00	0%
F.4	Fornitura di ferramenta di chiusura e sostegno per porte e finestre	kg	15,00	0%
F.5	Fornitura di maniglie per porte e finestre	cad.	23,00	0%
F.6	Fornitura di serrature per porte da interno	cad.	28,00	0%
F.7	Fornitura di serrature per porte da esterno	cad.	120,00	0%
F.8	Fornitura di persiana a murare in legno massello con telaio di contorno della sezione di 44 x 80 mm, completa di ferramenta di chiusura, zincata e verniciata nera del tipo a spagnoletta, con cardini e bandelle per filo muro esterno, stesura di due mani di impregnante con funzioni di prevenzione per eventuali danni provocati da insetti, funghi o muffe ed una mano di finitura monocomponente con residuo secco ad alto spessore a stecca aperta o chiusa a due ante per finestra, dimensioni 1000 ÷ 1300 x 1500 ÷ 2000 mm, con stecche della sezione di 44 x 10÷12 mm intercalate da uno spazio di circa 5 mm	mq	280,00	0%
F.9	Fornitura di <b>AVVOLGIBILI IN RESINE SINTETICHE</b> (materia plastica p.v.c., del peso di kg/mq 4,5) resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche autoaggancianti (stecche infilate) o con ganci in acciaio zincato da 13-14 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura; compresi i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in lamiera zincata con calotte, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in acciaio zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in plastica e ogni altro accessorio	mq	28,00	0%
F.10	Fornitura di serramento realizzato con profili estrusi di pvc Uw =1,2 W/mqK e Rw =35 dB prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaiozincato sp. 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionzmento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe E 750 (UNI 12208), permeabilità al vento C3/B3 (UNI 12210) <b>vetri isolanti e basso emissivi Ug =1,1 W/mqK con spessore da concordare con la D.L.</b> Finestra o portafinestra a 2 ante, oscillobattente dim. 1000 ÷ 1800 x 1400 ÷ 2400 mm	mq	300,00	0%
F.11	Fornitura di <b>vetrate</b> di qualsiasi dimensione realizzate con vetri stratificati di sicurezza UNI EN 12543, per un totale di 2 lastre float trasparente 4/0,76/4	mq	60,00	0%
F.12	Fornitura di <b>vetrate isolanti</b> di qualsiasi dimensione <b>con spessore da concordare con la D.L.</b> , realizzate con vetri stratificati di sicurezza, per un totale di 4 lastre float trasparente (opaco nei bagni e antibagni) gas argon di riempimento dell'intercapedine modello basso emissivo	mq	125,00	0%
F.13	<b>Trasporto a discarica controllata con autocarro di adeguate dimensioni per qualsiasi distanza</b> di serramenti, vetrate, avvolgibili e veneziane dimessi compreso carico scarico, viaggi di andata e ritorno e oneri di smaltimento	q.li	7,50	50%
F.14	<b>Restauro ante infissi interni e/o esterni</b> in legno mediante accurata pulizia del telaio, sverniciatura completa, carteggiatura fino a legno, stuccatura, smontaggio e rimontaggio della ferramenta con eventuale sostituzione dei componenti ammalorati e delle maniglie di apertura con modello a scelta della D.L., il rizeppamento dei fori, la riverniciatura previa applicazione di una prima mano di fondocon impregnante turapori, trattamento antimuffa e anifungo e applicazione finale di 2 strati di vernice trasparente o colorata scelta dalla D.L.. La lavorazione comprende lo smontaggio delle ante dell'infisso eventuale pannello temporaneo di chiusura, il rimontaggio, la regolazione e quantaltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	170,00	60%
F.15	<b>SERVIZIO PREVENTIVAZIONE</b> comprendente tutti gli oneri connessi all'elaborazione dei preventivi nei modi e tempi stabiliti dal capitolato	cad.	45,00	95%
F.16	Nolo a caldo di piattaforma autocarrata o semovente per altezze fino a 25 mt	ore	93,00	30%
F.17	Operaio specializzato, falegname, tapparellista, montatore	ore	31,50	100%
F.18	Operaio comune	ore	28,00	100%
<b>ONERI SICUREZZA</b>				
Si veda computo in Allegato D - Duvri				