

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Rif. a Figure ed Annotazioni
		LAVORI			
		S.p. ex s.s. n° 62 Progetto			
		Tratto dal km 171+700 al km 172+370 (traversa di Romanore)			
1	1	<p>1 Fresatura di conglomerato bituminoso Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatrice meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.</p>			
		d spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato 670.00*7.50	mq	5025,00	
2	8	<p>8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi modificati Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura trasversale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g) formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.</p>			
		c spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato 670.00*7.50	mq	5025,00	
3	9	<p>9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con bitumi MODIFICATI per risagome</p> <p>a Al quintale su automezzo Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa:</p>			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Rif. a Figure ed Annotazioni
		a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;	q.li	1105,50	
		b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro;		1105,50	
		c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; Al quintale su automezzo ripresa di avvallamenti 5025.00*0.220			
4		Tratto dal km 176+100 al km 178+200: lavori notturni (traversa di Cappelletta e Cerese)			
		1 Fresatura di conglomerato bituminoso Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatrice meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.			
		d spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato 2100.00*7.50	mq	15750,00	
5		8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi modificati Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura trasversale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;			
		c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro;			
		d) fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;			
		e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco;			
		f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;			
		g) formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.;			
		con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.			
		c spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato 2100.00*7.50	mq	15750,00	
6		9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con bitumi MODIFICATI per risagome a Al quintale su automezzo Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Rif. a Figure ed Annotazioni
		modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; Al quintale su automezzo ripresa di avvallamenti 15750.00*0.220	q.li	3465,00 3465,00	