# PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Progettazione - Manutenzione Edilizia e Sicurezza

Via Principe Amedeo, 30 - 46100 Mantova

Proprietà

**ISTITUTO MAGISTRALE ISABELLA D'ESTE**
**MANTOVA (MN)**

Via Giuseppina Rippa, 1 - 46100 Mantova (MN)

Oggetto **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI PRESSO**
**"ISTITUTO MAGISTRALE ISABELLA D'ESTE: COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI"**
**CUP G62B17003880001**
**RUP: ARCH. ANNA LIGABUE**

Titolo

## STIMA INCIDENZA MANODOPERA

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI MANTOVA

TIMBRO


studio PIACENTINI GOBBI Architetti

Viale H. Dunant n. 8 - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Tel/Fax: 0376671555 email: sandro.piacentini@studiopiacentinigobbi.it


| PROGETTISTA | DIREZIONE LAVORI | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: |
|---|---|---|
| ARCH. SANDRO PIACENTINI | | |

| EMISSIONE | DATA | SCALA | TAVOLA |
|---|---|---|---|
| 1° | | | Q |
| | | | |

192

IL PRESENTE DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLO STUDIO CHE NE VIETA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE, LA CESSIONE A TERZI A NORMA DI LEGGE

**Comune di Mantova**
Provincia di Mantova



# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI PRESSO
"ISTITUTO MAGISTRALE ISABELLA D'ESTE:
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON
STRUTTURALI E STRUTTURALI" CUP G62B17003880001

**COMMITTENTE:** Provincia di Mantova

Data,

**IL TECNICO**
Arch. Sandro Piacentini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | |
| 1 NV. 11 | Fornitura e posa di RACCORDO FALDA-PARETE in alluminio preverniciato colore rosso siena spessore 8/10. Per il fissaggio si prevedono n. 3 viti al m. Nel prezzo compreso il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO m | 10,000 | 15,20 | 152,00 | 29,84% |
| 2 NV. 12 | Fornitura e posa di GUARNIZIONE SOTTONDA IN POLIETILENE compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO m | 160,000 | 3,60 | 576,00 | 27,10% |
| 3 NV. 14 | Fornitura e posa di ELEMENTO DI COLMO DIAGONALE con ali ribattute per tetto a padiglione in alluminio preverniciato colore rosso siena spessore 8/10 compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO m | 20,000 | 20,60 | 412,00 | 27,10% |
| 4 NV. 15 | Fornitura e posa di CONVERSA per tetto a padiglione in alluminio preverniciato colore rosso siena spessore 8/10 compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico a piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO m | 12,000 | 18,50 | 222,00 | 31,21% |
| 5 NV. 16 | Fornitura e posa LUCERNARI realizzati con foro utile 800 x 1000, completo di telaio preverniciato, apertura manuale, con copertura in vetrocamera da 3+3, 1A mm + 6 aria + float da 3 mm b.e., provvisto di maniglia, compresi gli oneri ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO cadaun | 6,000 | 710,00 | 4.260,00 | 21,59% |
| 6 NV. 19 | Fornitura e posa di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN LASTRA DI RAME, chiodati con rivetti in rame compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO m | 102,000 | 48,00 | 4.896,00 | 15,43% |
| 7 NV. 22 | Fornitura e posa di DISSUASORI PER PICCIONI composto da una base in acciaio, con degli aghi in acciaio inox fissati perpendicolarmente alla base per impedire la sosta dei volatili, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO m | 160,000 | 10,50 | 1.680,00 | 29,74% |
| 8 NV. 27 | RISTABILIMENTO COESIONE INTONACI<br>Ristabilimento della coesione degli intonaci al supporto murario mediante iniezioni di adesivi riempitivi con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico. compresa qualsiasi altra opera provvisionale o cautelativa necessaria per realizzare un lavoro a | | | | |
| | A R I P O R T A R | | | 12.198,00 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 12.198,00 | |
| | regola d'arte.<br>SOMMANO mq | 84,693 | 145,93 | 12.359,25 | 80,20% |
| 9<br>NV. 28 | OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE O DISINFEZIONE DA MUSCHI E LICHENI<br>Operazioni di disinfestazione o disinfezione da muschi e licheni mediante l'applicazione di biocida e rimozione meccanica di micro organismi autotrofi o eterotrofi con stesura a pennello e successiva spazzolatura blanda delle superfici con spazzole in saggina e nylon. Le sostanze biocide saranno biodegradabili nel tempo, non provocheranno azione fisica sulle strutture murarie e dopo l'applicazione non dovranno persistere sulla superficie.<br>Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO mq | 30,942 | 40,18 | 1.243,25 | 97,10% |
| 10<br>NV. 29 | TINTEGGIATURE FACCIATE ESTERNE<br>Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio (secondo le norme DIN 18363), inerti selezionati, pigmenti inorganici stabili alla luce, colori pastello chiari, su pareti e soffitti ESTERNI di qualità provata e certificata data in due riprese a pennello tale da differenziare la tonalità ed ottenere un effetto mosso, compresa preventiva applicazione di mano isolante fissativo ai silicati e compreso lavaggio, spazzolatura delle facciate. Misurazione vuoto per pieno detraendo le aperture con superficie superiore a 4,00 mq.<br>Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO mq | 2.578,800 | 21,00 | 54.154,80 | 74,22% |
| 11<br>NV. 30 | SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI<br>esistenti e successiva ricollocazione nel punto originario. Nel prezzo sono inclusi l'accatastamento in luogo definito dalla D.L. e la dirigenza scolastica, eventuali assistenze murarie, la sostituzione di neon e/o lampade non funzionanti una volta ricollocati gli impianti, inclusa la sostituzione di impianti elettrici, canaline e/o sensori antincendio. Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO cadauno | 20,000 | 60,00 | 1.200,00 | 79,89% |
| 12<br>NV. 31 | FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO – ESTERNO<br>Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento tipo SICURTECTO 160 IDRO AQUABOARD con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq ed elevata resistenza all'acqua e all'umidità. Eseguita con lastre in gesso con rivestimento idrorepellente costituito da una miscela di fibre impregnate di leganti e additivi, caratterizzate da un nucleo in Solfato di Calcio biidratato ad alta densità e assorbimento superficiale in saturazione d'acqua fino a 220 g/mq, additivato con fibra di vetro e biocidi per prevenire la crescita di muffe, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo | | | | |
| | A R I P O R T A R | | | 81.155,30 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 81.155,30 | |
| | pari a 140 kg.<br>La controsoffittatura antisfondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con banda in rete in fibra di vetro non adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.<br>Sono inclusi nel prezzo gli oneri per le assistenze, nonché per il carico, lo scarico, il sollevamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al piano di posa del materiale; carico, trasporto, scarico e smaltimento in discarica di eventuali materiali di risulta; le opere provvisionali a qualsiasi altezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e con i migliori materiali esistenti in commercio.<br>SOMMANO mq | 847,060 | 52,00 | 44.047,12 | 46,39% |
| 13<br>NV. 32 | FORNITURA E POSA DI ANGOLARE<br>in alluminio presso piegato verniciato a polvere tinte RAL da definire con la D.L., utilizzato come elemento di chiusura e finitura del controsoffitto, di dimensioni da definire in cantiere.<br>Sono inclusi nel prezzo gli oneri, le assistenze, nonchè il carico, lo scarico, il sollevamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al piano di posa del materiale; carico, trasporto, scarico e smaltimento in discarica di eventuali materiali di risulta; le opere provvisionali a qualsiasi altezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e con i migliori materiali esistenti in commercio<br>SOMMANO m | 282,330 | 7,00 | 1.976,31 | 54,08% |
| 14<br>NV. 33 | TINTEGGIATURA<br>dei soffitti degli androni, precedentemente controsoffittati realizzata con una mano di fondo e due mani di pittura al quarzo color bianco, compreso ponteggio - compreso ogni onere e qualsiasi altra opera provvisionale o cautelativa necessaria per realizzare un lavoro a regola d'arte.<br>SOMMANO mq | 847,060 | 13,00 | 11.011,78 | 68,59% |
| 15<br>NV. 34 | ACCANTIERAMENTO<br>nel prezzo compresi:<br>- rete plastificata rossa fissata su recinzione esistente o su pali in ferro predisposta per tutto il perimetro del cantiere;<br>- baracca di cantiere e servizio igienico a norma;<br>- quadro elettrico di cantiere certificato<br>- protezione linee aerea elettrica con tubo corrugato;<br>- cartellonistica di cantiere;<br>- installazione di gru di cantiere;<br>nel prezzo comprese tutte le opere provvisionali o cautelative (a norma ATS) necessarie per evitare danni alle cose o alle persone nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>SOMMANO a corpo | 1,000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 40,06% |
| 16<br>NV. 35 | NOLO DI PONTEGGIO<br>tubolare per impalcature di facciate rettilinee fino ad una altezza di 20m, dato in opera esclusi i piani di lavoro e la rete di protezione (contabilizzati a parte), compreso montaggio, smontaggio e PIMUS.<br>Nel prezzo inclusa la tassa di occupazione del suolo pubblico | | | | |
| | A R I P O R T A R | | | 140.690,51 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 140.690,51 | |
| | SOMMANO mq | 2.708,000 | 12,00 | 32.496,00 | 68.62% |
| 17<br>NV. 36 | NOLO DI PONTEGGIO<br>tubolare per 30 giorni oltre i primi 30. | | | | |
| | SOMMANO mq | 2.708,000 | 1,10 | 2.978,80 | 68,62% |
| 18<br>NV. 37 | NOLO DI PIANI DI LAVORO<br>completo di parapetto e fermapiede per impalcature di facciate rettilinee fino ad una altezza di 20m, compreso montaggio e smontaggio | | | | |
| | SOMMANO mq | 1.156,000 | 8,50 | 9.826,00 | 67,96% |
| 19<br>NV. 38 | NOLO DI PAINI DI LAVORO<br>per 30 giorni oltre i primi 30 | | | | |
| | SOMMANO mq | 1.156,000 | 0,80 | 924,80 | 67,96% |
| 20<br>NV. 39 | PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA<br>per impalcature rettilinee fino ad una altezza di 20 m, con teli o reti di plastica, compresi accessori di fissaggio, montaggio e smontaggio | | | | |
| | SOMMANO mq | 2.799,000 | 1,80 | 5.038,20 | 60,03% |
| 21<br>NV. 4 | RIMOZIONE PLUVIALI<br>esistenti ammalorati con i relativi accessori di fissaggio, comprese tutte le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali di risulta fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse | | | | |
| | SOMMANO m | 221,000 | 3,00 | 663,00 | 74,12% |
| 22<br>NV. 6 | TRASPORTO ALLE DISCARICHE<br>di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, escluso l'onere di accesso alla discarica, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con mezzo meccanico | | | | |
| | SOMMANO mc | 50,000 | 10,00 | 500,00 | 9,70% |
| 23<br>NV. 7 | ACCESSO ALLE DISCARICHE<br>(compresa ecotassa) per conferimento macerie derivanti da attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04) | | | | |
| | SOMMANO ton | 30,000 | 6,00 | 180,00 | 38,64% |
| 24<br>NV.1 | RIMOZIONE COPERTURA METALLICA<br>esistente comprese tutte le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali di risulta fino al piano di carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere per l'accesso alle stesse | | | | |
| | SOMMANO mq | 1.392,560 | 4,50 | 6.266,52 | 76,31% |
| 25<br>NV.10 | Fornitura e posa di ELEMENTO DI COLMO<br>a cerniera stampato in alluminio preverniciato colore rosso siena spessore 8/10. Per il fissaggio si prevedono n. 3 viti al m. Nel presso compreso il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte | | | | |
| | SOMMANO m | 80,000 | 21,80 | 1.744,00 | 29,84% |
| | A R I P O R T A R | | | 201.307,83 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 201.307,83 | |
| 26 NV.13 | Fornitura e posa di ELEMENTO FERMANEVE pressopiegato in alluminio preverniciato colore rosso siena spessore 8/10 compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte | | | | |
| | SOMMANO m | 160,000 | 13,40 | 2.144,00 | 27,40% |
| 27 NV.17 | Fornitura e posa di SISTEMI ANTICADUTA a norma UNI 11578 certificati con manuali, posa in opera, collaudi e fascicolo tecnico. Linee vita in acciaio INOX composta da cavi in acciaio diametro 8 con supporti e tenditori in classe C e piastre antipendolo classe A.<br>Ancoraggio puntuale tipo A – UNI 11578: n. 14 pezzi<br>Punti deviazione tipo A – UNI 11578: n. 18 pezzi<br>Elemento di ancoraggio strutturale "Anchor X": n. 6 pezzi<br>Kit Linea di ancoraggio, costituito da n. 3 linee rispettivamente:<br>Linea A : 19,00 ml<br>Linea B: 19,00 ml<br>Linea C: 8,00 ml<br>Comprese schede ed elaborati tecnici certificati a firma di tecnico abilitato | | | | |
| | SOMMANO a corpo | 1,000 | 6.500,00 | 6.500,00 | 72,35% |
| 28 NV.18 | Fornitura e posa di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN LASTRA DI RAME, chiodati con rivetti in rame compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte | | | | |
| | SOMMANO m | 160,000 | 38,00 | 6.080,00 | 15,43% |
| 29 NV.2 | RIMOZIONE LISTELLI in legno 50x40mm posi sulla copertura di fibrocemento amianto esistente, comprese tutte le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali di risulta fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse | | | | |
| | SOMMANO mq | 1.392,560 | 8,50 | 11.836,76 | 75,40% |
| 30 NV.20 | Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LASTRA DI RAME aggraffati, spessore 6/10 mm compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte | | | | |
| | SOMMANO m | 191,000 | 25,73 | 4.914,43 | 15,43% |
| 31 NV.21 | Fornitura e posa di TERMINALE IN GHISA per tubi pluviali, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 15,000 | 110,00 | 1.650,00 | 16,87% |
| 32 NV.23 | OPERAZIONI PRELIMINARI costituite da saggi stratigrafici a discrezione della D.L. da effettuare sugli intonaci delle facciate, le modalità di prova dovranno essere approvate dalla D.L. | | | | |
| | SOMMANO a corpo | 1,000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 95,00% |
| 33 NV.24 | RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI INCOERENTI Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, | | | | |
| | A R I P O R T A R | | | 235.433,02 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 235.433,02 | |
| | spazzole delicate e aspiratori<br>SOMMANO mq | 485,898 | 16,82 | 8.172,80 | 81,00% |
| 34<br>NV.25 | RIMOZIONE DI PORZIONI DI INTONACO AMMALORATE, cartellate, disgregate, scrostate, comprese operazioni di abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto della macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, comprese eventuali opere di presidio, valutata al mq. Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SOMMANO mq | 159,750 | 12,00 | 1.917,00 | 77,14% |
| 35<br>NV.26 | FORMAZIONE DI INTONACO DI RISANAMENTO eseguito mediante la seguente operazione:<br>- pulizia delle superfici stonacate mediante stesura a rinzaffo del consolidamento antisale in ragione di kg. 28-20/mq. Per uno spessore medio uniforme di cm. 1<br>- stesura a due riprese dell'intonaco di malta confezionato con calce naturale bianca e sabbia di fiume lavata per uno spessore di cm. 2,5.<br>compresa qualsiasi altra opera provvisionale o cautelativa necessaria per realizzare un lavoro a regola d'arte.<br>SOMMANO mq | 357,610 | 32,00 | 11.443,52 | 67,82% |
| 36<br>NV.3 | RIMOZIONE LATTONIERE esistenti quali scossaline, converse e canali di gronda esistenti ammalorati con i relativi accessori di fissaggio, comprese tutte le operazioni necessarie per l'abbassameno dei materiali di risulta fino al piano di carico, il carico, trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse<br>SOMMANO m | 262,000 | 6,00 | 1.572,00 | 78,02% |
| 37<br>NV.5 | BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO con rimozione delle lastre di copertura, compresa realizzazione e presentazione del Piano di lavoro alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL), indicando inizio lavori e dati anagrafici degli addetti alle operazioni di bonifica, mediante trattamento delle laste con incapsulamento vinilico, irrorato con pompa a bassa pressione, onde evitare la dispersione di polveri; formazione di bancali contenenti i materiali rimossi, direttamente sul piano della copertura, inserendovi anche eventuali residui di cemento amianto rinvenuti sul solaio o lungo i canali di gronda. Compreso abbassamento a terra dei pacchi realizzati in quota con l'ausilio di idonea autogrù e carico su apposito automezzo autorizzato ai sensi della normativa vigente per il trasporto a discarica o impianto di stoccaggio autorizzato, compreso il disbrigo delle relative pratiche di accesso e rilascio di certificato di avvenuto smaltimento.<br>La ditta dovrà essere iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - sezione Regione Lombardia, categoria 10A - Classe E (art.8 D.M. 406 del 28/04/98)<br>SOMMANO mq | 1.392,560 | 13,00 | 18.103,28 | 74,90% |
| 38<br>NV.8 | Fornitura e posa di COPERTURA IN LASTRE GRECATE in alluminio preverniciato rosso siena spessore 7/10 profilo tipo TEK 28 accoppiate ad isolante poliuretanico dello spessore di 1 mm in funzione di anticondensa, compreso le viti di fissaggio. Per il fissaggio si prevedono n. 3 viti al mq in gronda, in colmo e in ogni sormonto | | | | |
| | A R I P O R T A R | | | 276.641,62 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 276.641,62 | |
| | tra più lastre da considerare incluso secondo le schede tecniche di montaggio del prodotto. Nel prezzo compreso il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte | | | | |
| | SOMMANO mq | 1.392,560 | 25,00 | 34.814,00 | 27,97% |
| 39 NV.9 | Fornitura e posa di LISTONI IN LEGNO di abete dimensioni 50x40 mm compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro,compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte | | | | |
| | SOMMANO m | 1.654,800 | 6,80 | 11.252,64 | 65,95% |
| | **Parziale LAVORI A MISURA Euro** | | | 322.708,26 | 53,21% |
| | **T O T A L E Euro** | | | 322.708,26 | 53,21% |
| | A R I P O R T A R | | | | |