PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI:

INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA

CUP: G17H19000220003

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO PRINCIPALE:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO	17.0
FORMATO	A4
CODICE ELABORATO	RE005
SCALA	–
CODICE PROGETTO	S 1 0 1 9

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato
E						
D						
C						
B						
A						
0	S1019RE0050	Prima Emissione	07/05/2019	E.BRUGNARA	A.PIVETTA	F.PIVETTA

IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL DIRIGENTE ad interim DEI LLPP
Ing. Fausto Pivetta	Ing. Barbara Bresciani	Lorenzo Bettoni	Dr. Giovanni Urbani

STUDIO INGEGNERIA PIVETTA s.r.l.
VIALE DELL'INDUSTRIA n.38 – 37135 – VERONA
Tel./Fax. 045.582211/045.584411 – studio@ingegneriapivetta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PROGETTO PRINCIPALE (SpCat 1)							
	Intervento 1 - S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella) (Cat 1)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
1 / 1 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100 INTERVENTO 1 Lato Destro							
	lunghezza tratta	1,00	1600,00			1´600,000		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta	1,00	1600,00			1´600,000		
	SOMMANO ml					3´200,000	0,28	896,00
	Demolizioni puntuali (SbCat 2)							
2 / 2 G.001.001.2.b	Smontaggio di barriera non riutilizzabile - su terra INTERVENTO 1 Lato Destro							
	lunghezza tratta da rimuovere	1,00	720,00			720,000		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta da rimuovere	1,00	700,00			700,000		
	SOMMANO ml					1´420,000	2,14	3´038,80
3 / 3 G.001.001.2.a	Smontaggio di barriera non riutilizzabile - spartitraffico/bordo ponte INTERVENTO 1							
	ponticello su canale irriguo	2,00	10,00			20,000		
	SOMMANO ml					20,000	5,36	107,20
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
4 / 4 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj INTERVENTO 1 Lato Destro							
	lunghezza tratta barriera	1,00	1335,00			1´335,000		
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista	1,00	200,00			200,000		
	Parziale ml					1´535,000		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta barriera	1,00	1395,00			1´395,000		
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista	1,00	200,00			200,000		
	Parziale ml					1´595,000		
	a stima 5% per eventuali sfridi	0,05	3130,00			156,500		
	Parziale ml					156,500		
	SOMMANO ml					3´286,500	75,09	246´783,29
5 / 5 G.002.010	Sovrapprezzo per profilo salva motociclista INTERVENTO 1 Lato Destro							
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista * (larg.=200*75,09)	1,00		15018,000		15´018,000		
	Lato Sinistro							
	A RIPORTARE					15´018,000		250´825,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15´018,000		250´825,29
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista * (larg.=200*75,09)	1,00		15018,000		15´018,000		
	SOMMANO %					30´036,000	8,00	2´402,88
6 / 6 1U.04.150.0050.a	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo ponte - Lc = 288 kj INTERVENTO 1 ponticello su canale irriguo	2,00	10,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	114,77	2´295,40
7 / 7 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine INTERVENTO 1 Lato Destro terminali Lato Sinistro terminali a stima					 6,000 8,000 2,000		
	SOMMANO cad					16,000	48,06	768,96
8 / 47 G.006.030.2.2.b	Fornitura di elementi di barriera terminali semplici classe per H2 - bordo ponte, h3, h4 - manina di avvio / fine INTERVENTO 1 ponticello su canale irriguo *(par.ug.=2*2)	4,00				4,000		
	SOMMANO cad					4,000	264,33	1´057,32
9 / 60 1U.04.155.0020.a	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento: frontale di testata colorato INTERVENTO 1 a stima					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	316,14	632,28
	Lavori diversi (SbCat 4)							
10 / 42 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere INTERVENTO 1					1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	Parziale Intervento 1 - S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella) (Cat 1) euro							258´482,13
	A R I P O R T A R E							258´482,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							258´482,13
	Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana" dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo) (Cat 2)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
11 / 8 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100 INTERVENTO 2 lunghezza tratta	1,00	300,00			300,000		
	SOMMANO ml					300,000	0,28	84,00
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
12 / 9 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj INTERVENTO 2 Lato Destro lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista	1,00	250,00			250,000		
	Parziale ml					250,000		
	SOMMANO ml					250,000	75,09	18´772,50
13 / 10 G.002.010	Sovrapprezzo per profilo salva motociclista INTERVENTO 2 Lato Destro lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista * (larg.=250*75,09)	1,00		18772,500		18´772,500		
	SOMMANO %					18´772,500	8,00	1´501,80
14 / 11 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine INTERVENTO 2 Lato Destro terminali					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	48,06	192,24
	Lavori diversi (SbCat 4)							
15 / 63 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere INTERVENTO 2					1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	Parziale Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana" dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo) (Cat 2) euro							21´050,54
	A RIPORTARE							279´532,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							279´532,67
	Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta Mantovana" dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo) (Cat 3)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
16 / 51 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100 INTERVENTO 3 Lato Destro							
	lunghezza tratta	1,00	400,00			400,000		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta	1,00	600,00			600,000		
	SOMMANO ml					1´000,000	0,28	280,00
	Demolizioni puntuali (SbCat 2)							
17 / 12 G.001.001.2.b	Smontaggio di barriera non riutilizzabile - su terra INTERVENTO 3 Lato Sinistro							
	lunghezza tratta da rimuovere	1,00	185,00			185,000		
	SOMMANO ml					185,000	2,14	395,90
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
18 / 13 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj INTERVENTO 3 Lato Destro							
	lunghezza tratta barriera	1,00	360,00			360,000		
	Parziale ml					360,000		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta barriera	1,00	545,00			545,000		
	Parziale ml					545,000		
	SOMMANO ml					905,000	75,09	67´956,45
19 / 14 G.002.010	Sovrapprezzo per profilo salva motociclista INTERVENTO 3 Lato Destro							
	lunghezza tratta barriera *(larg.=360*75,09)	1,00		27032,400		27´032,400		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta barriera *(larg.=545*75,09)	1,00		40924,050		40´924,050		
	SOMMANO %					67´956,450	8,00	5´436,52
20 / 15 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine INTERVENTO 3 Lato Destro							
	terminali					2,000		
	Lato Sinistro							
	terminali					6,000		
	SOMMANO cad					8,000	48,06	384,48
21 / 50 ZZ 01	Voce fittizia per arrotondamento					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		353´986,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		353´986,02
	SOMMANO importo					1,000	3,63	3,63
22 / 61 1U.04.155.0020.a	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento: frontale di testata colorato INTERVENTO 3 a stima					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	316,14	632,28
	Lavori diversi (SbCat 4)							
23 / 64 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere INTERVENTO 3					1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	Parziale Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta Mantovana" dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo) (Cat 3) euro							75´589,26
	A R I P O R T A R E							355´121,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							355´121,93
	Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese" dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po) (Cat 4)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
24 / 52 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100 INTERVENTO 4 lunghezza tratta	1,00	400,00			400,000		
	SOMMANO ml					400,000	0,28	112,00
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
25 / 16 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj INTERVENTO 4 Lato Sinistro lunghezza tratta barriera	1,00	280,00			280,000		
	SOMMANO ml					280,000	75,09	21´025,20
26 / 17 G.002.010	Sovrapprezzo per profilo salva motociclista INTERVENTO 4 Lato Sinistro lunghezza tratta barriera *(larg.=280*75,09)	1,00		21025,200		21´025,200		
	SOMMANO %					21´025,200	8,00	1´682,02
27 / 18 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine INTERVENTO 4 Lato Sinistro terminali					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	48,06	288,36
	Lavori diversi (SbCat 4)							
28 / 65 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere INTERVENTO 4					1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	Parziale Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese" dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po) (Cat 4) euro							23´607,58
	A RIPORTARE							378´729,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							378´729,51
	Intervento 5 - S.P. ex S.S. 496 "Virgiliana" dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica) (Cat 5)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
29 / 53 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100							
	INTERVENTO 5							
	Lato Destro							
	lunghezza tratta	1,00	300,00			300,000		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta	1,00	450,00			450,000		
	SOMMANO ml					750,000	0,28	210,00
	Demolizioni puntuali (SbCat 2)							
30 / 43 G.001.001.2.a	Smontaggio di barriera non riutilizzabile - spartitraffico/bordo ponte							
	INTERVENTO 5							
	ponte Negrisoli	2,00	60,00			120,000		
	SOMMANO ml					120,000	5,36	643,20
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
31 / 19 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj							
	INTERVENTO 5							
	Lato Destro							
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista	1,00	130,00			130,000		
	Parziale ml					130,000		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista	1,00	320,00			320,000		
	Parziale ml					320,000		
	SOMMANO ml					450,000	75,09	33´790,50
32 / 20 G.002.010	Sovrapprezzo per profilo salva motociclista							
	INTERVENTO 5							
	Lato Destro							
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista * (larg.=130*75,09)	1,00		9761,700		9´761,700		
	Lato Sinistro							
	lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista * (larg.=320*75,09)	1,00		24028,800		24´028,800		
	SOMMANO %					33´790,500	8,00	2´703,24
33 / 21 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine							
	INTERVENTO 5							
	Lato Destro							
	terminali					2,000		
	Lato Sinistro							
	terminali					4,000		
	SOMMANO cad					6,000	48,06	288,36
34 / 44	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo							
	A RIPORTARE							416´364,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							416´364,81
1U.04.150.0050.a	ponte - Lc = 288 kj							
	INTERVENTO 5							
	ponte Negrisoli	2,00	60,00			120,000		
	a stima per eventuali sfridi	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					122,000	114,77	14´001,94
35 / 48 G.006.030.2.2.b	Fornitura di elementi di barriera terminali semplici classe per H2 - bordo ponte, h3, h4 - manina di avvio / fine							
	INTERVENTO 5							
	ponte Negrisoli *(par.ug.=2*2)	4,00				4,000		
	SOMMANO cad					4,000	264,33	1´057,32
36 / 62 1U.04.155.0020.a	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento: frontale di testata colorato							
	INTERVENTO 5							
	a stima					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	316,14	632,28
	Lavori diversi (SbCat 4)							
37 / 66 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere							
	INTERVENTO 5							
						1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	Parziale Intervento 5 - S.P. ex S.S. 496 "Virgiliana" dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica) (Cat 5) euro							53´826,84
	A R I P O R T A R E							432´556,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							432´556,35
	Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - Moglia" dal km 9+500 al km 10+400 (Cat 6)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
38 / 54 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100 INTERVENTO 6 lunghezza tratta	1,00	300,00			300,000		
	SOMMANO ml					300,000	0,28	84,00
	Demolizioni puntuali (SbCat 2)							
39 / 22 G.001.001.2.b	Smontaggio di barriera non riutilizzabile - su terra INTERVENTO 6 Lato Destro lunghezza tratta da rimuovere	1,00	75,00			75,000		
	SOMMANO ml					75,000	2,14	160,50
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
40 / 23 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj INTERVENTO 6 Lato Destro lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista	1,00	200,00			200,000		
	Parziale ml					200,000		
	SOMMANO ml					200,000	75,09	15´018,00
41 / 24 G.002.010	Sovrapprezzo per profilo salva motociclista INTERVENTO 6 Lato Destro lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista * (larg.=200*75,09)	1,00		15018,000		15´018,000		
	SOMMANO %					15´018,000	8,00	1´201,44
42 / 25 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine INTERVENTO 6 Lato Destro terminali a stima					4,000 1,500		
	SOMMANO cad					5,500	48,06	264,33
	Lavori diversi (SbCat 4)							
43 / 67 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere INTERVENTO 6					1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	A RIPORTARE							449´784,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							449´784,62
	Parziale Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - Moglia" dal km 9+500 al km 10+400 (Cat 6) euro							17´228,27
	A R I P O R T A R E							449´784,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							449´784,62
	Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle" dal km 5+500 al km 6+170 (Felonica) (Cat 7)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
44 / 55 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100 INTERVENTO 7 lunghezza tratta	1,00	400,00			400,000		
	SOMMANO ml					400,000	0,28	112,00
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
45 / 26 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj INTERVENTO 7 Lato Destro lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista	1,00	330,00			330,000		
	a stima per eventuali sfridi	1,00	3,00			3,000		
	SOMMANO ml					333,000	75,09	25´004,97
46 / 27 G.002.010	Sovrapprezzo per profilo salva motociclista INTERVENTO 7 Lato Destro lunghezza tratta barriera con profilo salvamotociclista * (larg.=330*75,09)	1,00		24779,700		24´779,700		
	SOMMANO %					24´779,700	8,00	1´982,38
47 / 28 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine INTERVENTO 7 Lato Destro terminali					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	48,06	96,12
	Lavori diversi (SbCat 4)							
48 / 68 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere INTERVENTO 7					1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	Parziale Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle" dal km 5+500 al km 6+170 (Felonica) (Cat 7) euro							27´695,47
	A RIPORTARE							477´480,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							477´480,09
	Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova) (Cat 8)							
	Opere propedeutiche (SbCat 1)							
49 / 56 F.004.001.a	Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali dal bordo bitumato fino a cm 100 INTERVENTO 8							
	lunghezza tratta	1,00	350,00			350,000		
	SOMMANO ml					350,000	0,28	98,00
	Demolizioni puntuali (SbCat 2)							
50 / 29 G.001.001.2.b	Smontaggio di barriera non riutilizzabile - su terra INTERVENTO 8 Lato Destro							
	lunghezza tratta da rimuovere	1,00	252,00			252,000		
	SOMMANO ml					252,000	2,14	539,28
	Barriere Stradali (SbCat 3)							
51 / 30 1U.04.150.0040.d	Barriera stradale di sicurezza di classe H2 - bordo laterale su banchina in terra - Lc = 288 kj INTERVENTO 8 Lato Destro							
	lunghezza tratta barriera	1,00	312,00			312,000		
	Parziale ml					312,000		
	SOMMANO ml					312,000	75,09	23´428,08
52 / 31 G.006.030.2.1.b	Fornitura di elementi di barriera. Terminali semplici di classe H2 Manina di avvio/fine INTERVENTO 8 Lato Destro							
	terminali					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	48,06	96,12
	Lavori diversi (SbCat 4)							
53 / 69 S1019_DIV 01	Lavori diversi per rimozione o spostamento di segnaletica stradale esistente inteferente con le nuove barriere INTERVENTO 8							
						1,000		
	SOMMANO importo					1,000	500,00	500,00
	Parziale Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova) (Cat 8) euro							24´661,48
	A RIPORTARE							502´141,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							502´141,57
	Costi della Sicurezza (Cat 13) **Costi della Sicurezza (SbCat 5)**							
54 / 74 SIC 1	Costi della Sicurezza - Progetto Principale					1,000		
	SOMMANO importo					1,000	22´252,40	22´252,40
	Parziale Costi della Sicurezza (Cat 13) euro							22´252,40
	Parziale PROGETTO PRINCIPALE (SpCat 1) euro							524´393,97
	Parziale LAVORI A MISURA euro							524´393,97
	T O T A L E euro							524´393,97
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	PROGETTO PRINCIPALE	524´393,97
002	PROGETTO COMPLEMENTARE	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	524´393,97
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Intervento 1 - S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella)	258´482,13
002	Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana" dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo)	21´050,54
003	Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta Mantovana" dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo)	75´589,26
004	Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese" dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po)	23´607,58
005	Intervento 5 - S.P. ex S.S. 496 "Virgiliana" dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica)	53´826,84
006	Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - Moglia" dal km 9+500 al km 10+400	17´228,27
007	Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle" dal km 5+500 al km 6+170 (Felonica)	27´695,47
008	Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova)	24´661,48
009	Intervento 9 - S.P. ex S.S. 249 "Gardesana Orientale" dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte)	0,00
010	Intervento 10 - S.P. 7 "Calvatone - Acquanegra - Volta M.na" dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul Chiese)	0,00
011	Intervento 11 - S.P. 17 "Postumia" dal km 19+500 al km 20+175 (Goito)	0,00
012	Intervento 12 - S.P. 61 "Gazzuolo - Rivarolo - San Giovanni in Croce" al km 6+680 (Rivarolo Mantovano)	0,00
013	Costi della Sicurezza	22´252,40
	Totale CATEGORIE euro	524´393,97
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	N O T E Con riferimento alla voce 1U.04.150.0040.d si precisa che sono compresi accessori e pezzi speciali. Con riferimento alla voce cod. G.006.030.2.1.b si precisa che la posa in opera dell'elemento terminale è ricompresa nella voce 1U.04.150.0040.d nella quale però non è espressamente descritta la fornitura di tale elemento. Data, _____	
	A RIPORTARE	