

Piano Seminterrato					
COD.	**Destinazione**	**Su**	**Si**	**Ri**	**Sa**	**Ra**
A01	CORRIDOIO	81,69	3,20	0,039	1,35	0,017
A02	CORRIDOIO	123,41	9,16	0,074	4,35	0,035
A03	DEPOSITO	38,90	4,80	0,123	2,03	0,052
A04	DEPOSITO	38,96	4,80	0,123	2,03	0,052
A05	DEPOSITO	39,01	4,80	0,123	2,03	0,052
A06	VANO SCALA	21,56	4,35	0,202	3,30	0,153
A07	DEPOSITO	25,40	3,60	0,142	1,08	0,043
A08	DEPOSITO	37,42	3,70	0,099	1,17	0,031
A09	DEPOSITO	10,93	1,60	0,146	0,68	0,062
A10	DEPOSITO	38,69	5,09	0,132	3,24	0,084
A11	DEPOSITO	38,98	4,80	0,123	2,03	0,052
A12	DEPOSITO	38,57	4,80	0,124	2,03	0,053
A13	DEPOSITO	38,88	3,20	0,082	2,70	0,069
A14	DEPOSITO	38,99	4,80	0,123	4,05	0,104
A15	DEPOSITO	52,47	4,80	0,091	0,00	0,000
A16	VANO SCALA	24,16	6,00	0,248	4,40	0,182
A17	DEPOSITO	37,92	3,20	0,084	0,68	0,018
A18	DEPOSITO	18,33	1,60	0,087	1,35	0,074
Area Totale Piano Seminterrato		**744,27**				

Su : superficie utile vano — 1/8 : 0,125
Si : superficie illuminazione naturale — Ri : rapporto illuminante
Sa : superficie aerazione naturale — Ra : rapporto aerante



Piano seminterrato



Piano rialzato



Piano primo

TABELLA SUPERCI DA DM '75 TAB.7 - 9 Classi, 225 Alunni, 25 alunni/classe

DESTINAZIONE	Coefficiente	N alunni	Totali	Sdf
Attività didattiche				
attività normali	1,80	225	405	382,25
attività speciali	1,00	225	225	275,25
attività musicali	0,24	225	54	54
Attività collettive				
attività integrative e parascolastiche	0,60	225	135	94,5
biblioteca alunni	0,40	225	90	42,85
mensa e relativi servizi*	0,50	225	150	/
Attività complementari				
atrio	0,20	225	45	64,25
uffici ecc	0,90	225	202	265,75
Connettivo e servizi igienici	2,25 min	225	506	838
Spazi per l'educazione fisica, palestra e servizi	tipo A/1 ;	tipo A/2	330 ; 630	/
Alloggio per il custode			80	116,75

* Ipotesi 70% di partecipanti e doppio turno refezione

Aula attività normale da DM '75 :
1,80*25alunni/classe = 45 mq

Aula attività normale da Sdf = 41 mq

Le aule risultano essere sottodimensionate.

COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE

COMUNE DI OSTIGLIA

Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)

R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO	Arch. Andrea Carcereri
OPERE EDILI	Arch. Patrizia Penitenti Arch. Stefano Cornacchini Arch. Sofia Giangiacomi
STRUTTURE	Ing. Alberto Chiarini
IMPIANTI MECCANICI	Ing. Nerino Valentini Per. Ind. Daniele Ferrarini
IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Gianni Andreani
COORDINAMENTO SICUREZZA	Arch. Marco Caprini
PROGETTO ANTINCENDIO	Per. Ind. Daniele Ferrarini
DIRETTORE TECNICO	Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

Aese_03

ELABORATO

STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO E SCHEMI SINOTTICI

SCALA 1:100

COMMESSA NUMERO 2019-008

REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP	FILE
00	28/05/2019	EMISSIONE			02_19_Ostiglia def esec_28mag19.rk

RTP
COPRAT
cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf p. iva 0040114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it

bc studio
_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it