

Piano Ammezzato

COD.	Destinazione	Su	Si	Ri	Sa	Ra
B01	ATRIO	41,12	9,31	0,226	7,60	0,185
B02	CORRIDOIO	120,70	17,75	0,147	12,52	0,104
B03	CORRIDOIO	43,57	6,21	0,142	3,56	0,082
B04	UFFICIO	41,37	9,31	0,225	5,34	0,129
B05	UFFICIO	41,18	9,31	0,226	5,34	0,130
B06	UFFICIO	41,38	9,31	0,225	5,34	0,129
B07	VANO SCALA	21,93	0,00	0,000	0,00	0,000
B08	UFFICIO	14,19	3,49	0,246	1,98	0,140
B09	DISIMPEGNO	8,57	1,20	0,140	0,46	0,054
B10	DISIMPEGNO	8,57	1,00	0,117	0,84	0,098
B11	LAVATOIO	6,43	1,00	0,156	0,46	0,072
B12	LAVATOIO	6,43	1,20	0,187	0,84	0,131
B13	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
B14	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
B15	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
B16	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
B17	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
B18	WC	1,51	0,70	0,464	0,47	0,311
B19	UFFICIO	27,74	6,98	0,252	2,96	0,107
B20	UFFICIO	26,89	6,98	0,260	2,96	0,110
B21	ANTIBAGNO	4,37	0,98	0,224	0,81	0,185
B22	WC	4,68	0,98	0,209	0,81	0,173
B23	DEPOSITO	2,07	0,00	0,000	0,00	0,000
B24	DEPOSITO	12,24	3,10	0,254	1,78	0,145
B25	LABORATORIO DI MUSICA	41,12	9,31	0,226	5,34	0,130
B26	LABORATORIO	41,12	9,31	0,226	5,34	0,130
B27	LABORATORIO	41,00	9,31	0,227	5,34	0,130
B28	BIDELLERIA	16,55	0,00	0,000	0,00	0,000
B29	LABORATORIO	41,18	6,21	0,151	5,34	0,130
B30	LABORATORIO	41,18	9,31	0,226	3,56	0,086
B31	LABORATORIO	55,93	4,66	0,083	3,04	0,054
B32	VANO SCALA	24,64	0,00	0,000	0,00	0,000
B33	DISIMPEGNO	6,05	3,10	0,513	1,78	0,294
B34	DEPOSITO	13,44	0,00	0,000	0,00	0,000
B35	WC	7,52	2,33	0,310	0,94	0,125
B36	LAVATOIO	7,34	3,10	0,423	1,78	0,243
B37	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
B38	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
B39	WC	1,56	1,16	0,746	0,47	0,301
B40	ATRIO	9,33	3,19	0,342	2,00	0,214
B41	CAMERA	15,47	3,04	0,197	1,78	0,115
B42	CAMERA	15,42	3,04	0,197	1,78	0,115
B43	BAGNO	3,19	1,62	0,506	1,20	0,376
B44	CUCINA	14,71	3,04	0,207	1,78	0,121
B45	DISIMPEGNO	3,73	0,00	0,000	0,00	0,000
AreaTotale Piano Ammezzato		**886,09**				

Su : superficie utile vano — 1/8 : 0,125
Si : superficie illuminazione naturale — Ri : rapporto illuminante
Sa : superficie aerazione naturale — Ra : rapporto aerante

COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE
COMUNE DI OSTIGLIA
Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)
R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO	Arch. Andrea Carcereri
OPERE EDILI	Arch. Patrizia Penitenti Arch. Stefano Cornacchini Arch. Sofia Giangiacomi
STRUTTURE	Ing. Alberto Chiarini
IMPIANTI MECCANICI	Ing. Nerino Valentini Per. Ind. Daniele Ferrarini
IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Gianni Andreani
COORDINAMENTO SICUREZZA	Arch. Marco Caprini
PROGETTO ANTINCENDIO	Per. Ind. Daniele Ferrarini
DIRETTORE TECNICO	Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO
Aese_04
STATO DI FATTO - PIANO AMMEZZATO

SCALA 1:100

COMMESSA NUMERO 2019-008

REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	28/05/2019	EMISSIONE	-	-	-
01	22/07/2019	RIEMISSIONE A SEGUITO DI VERIFICA	-	-	02.19_Ostiglia def esec_22.07.19_rev01/ri

RTP
COPRAT
cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf p. iva 0040114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it
bc studio
_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it