



**Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici**

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

***RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO
STRADALE - 1° 2° 3° 4° 5° REPARTO STRADALE
ANNO 2026***

CUP: G17H24001080003

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Responsabile del Servizio

F.T. Lorenzo Bettoni

Il Responsabile Unico del Progetto

geom. Paola Matriccioni

Il progettista

geom. Paolo Paparella

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
E.04.001	SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI Spurgo di fossi stradali al mq di proiezione orizzontale Secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consentire il deflusso delle acque compreso lo scarico delle materie eccedenti la sagoma di stabilità delle scarpate, l'onere della pulitura ed eventuale estirpazione delle ceppaie, siepi, arbusti ed alberi, la regolarizzazione della scarpata e profilatura dei cigli, compreso l'onere del carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata delle materie di risulta	mq	4,04
E.04.002	SPURGO DI CUNETTE STRADALI		
E.04.002.a	SPURGO DI CUNETTE STRADALI - PER SEZIONE FINO A MQ 1,00 Compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., la profilatura dei cigli, delle pareti e del sottofondo, nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a qualsiasi distanza delle materie scavate	ml	2,09
E.04.002.b	SPURGO DI CUNETTE STRADALI - MAGGIORAZIONE PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%)	%	25,00
E.04.003	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI Comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc., nonché l'allontanamento a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	0,79
E.04.011	SPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI Compresa la pulitura delle pareti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata per tombini o ponticelli di qualunque forma.		
E.04.011.a	Spurgo di tombini e ponticelli - di sezione inferiore a 0,80 mq	ml	29,18
E.04.011.b	Spurgo di tombini e ponticelli - di sezione superiore a 0,80 mq	ml	27,10
E.04.014	Pulizia di canalette e canali di scolo di acque Da erbacce, terriccio e quant'altro ostacoli il naturale deflusso delle acque, da effettuarsi a macchina o a mano, anche in presenza di traffico.	ml	2,54
L.01.035	NOLEGGI NOLO DI AUTOSPAZZATRICE DATA FUNZIONANTE Compreso conducente, carburante e lubrificante, compreso ogni onere per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico; per ogni ora di lavoro	h	107,32
L.01.001.a	NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO DELLA PORTATA FINO A QL 40 Funzionante Compreso conducente, carburante e lubrificante, anche ribaltabile compreso ogni onere per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico; per ogni ora di lavoro	h	68,65
L.01.020.a	NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITA' FINO A MC 0,75 Dato funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante. Per ogni ora di lavoro	h	104,36
L.01.038.b	NOLO DI RULLO COMPRESSORE VIBRANTE DEL TIPO		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
L.01.030.a	ZAVORRATO O VIBRANTE -DEL PESO DA 9 A 10 TONN Compreso operatore, carburante ecc	h	87,79
	NOLO DI DUMPER/PALA MECCANICA -CON CASSONE DA MC 6 Compreso operatore, carburante ecc	h	94,55
	MANO D'OPERA		
	RU.00.00.00.0000 MANO D'OPERA OPERAIO 4° LIVELLO	h	43,34
	RU.00.00.00.0005 MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIVELLO	h	41,09
	RU.00.00.00.0010 MANO D'OPERA OPERAIO QUALIFICATO 2° LIVELLO	h	38,10
	RU.00.00.00.0015 MANO D'OPERA OPERAIO COMUNE	h	34,23
A.P.1	Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali) Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali) Fornitura e posa in opera, di conglomerati bituminosi confezionati in sacchi secchi o sfuso, per la riparazione di interventi puntuali di buche stradali. Il conglomerato bituminoso a freddo da utilizzare deve essere preventivamente autorizzato dalla D.L., a cui deve essere trasmessa la scheda tecnica con le caratteristiche del prodotto, che devono essere uguali o superiori a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel trattamento è compreso il taglio e rimozione del materiale interessato dalla buca (anche con attrezzature automatiche) e il ripristino del cavo con conglomerato bituminoso a freddo, adeguatamente sistemato e rullato. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso qualsiasi indennità da riconoscere per lavori in caso di pioggia: Intervento in orario feriale diurno	ore	244,14
E.04.015	Pulizia dei margini della carreggiata stradale per tratti fino a 400 ml Pulizia dei margini della carreggiata stradale per tratti fino a 400 ml del bordo dello spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa anche quella di eventuali griglie o pozzetti di raccolta, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e la posa in opera della segnaletica verticale occorrente per la temporanea deviazione del traffico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n	2,04
E.04.018	Apertura e pulizia di scarichi su elementi di margine Apertura e pulizia di scarichi su elementi di margine costituiti da arginelli, fasce di raccordo e cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali	n	1,91
A.P.2	Ricostruzione completa di scarpata Ricostruzione completa di scarpata stradale esistente comunque inclinata compreso: -lo scavo fino al piede; -la lavorazione della base di appoggio con adeguato costipamento: -la costruzione delle morse di ancoraggio al terrapieno esistente e dell'unghia di appoggio e quant'altro necessario per creare l'ideale sede per il riporto del materiale; -il riporto del materiale inerte derivante dalla frantumazione di roccia di natura calcarea compatta di peso compreso tra 50 e 100 kg per ogni elemento (comunemente detti massi da scogliera) per rinforzo scarpata, da posizionare a strati di 30 cm costipati, -completamento dell'opera con rifacimento della banchina secondo le quote e le pendenze della strada;		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
A.P.3	-il ricoprimento con idoneo strato di terreno vegetale. Compreso nel prezzo ogni onere per carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. Il mantenimento della segnaletica verticale/orizzontale idonea fino al completo consolidamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. per scarpate di profondità da m 1.50 fino a 3,00 m, computate al metro lineare di coronamento	ml	81,05
	Pulizia manuale o meccanica di sede stradale Pulizia manuale o meccanica di sede stradale, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio, il carico e trasporto in discarica autorizzata del materiale di rifiuto	mq	2,34
SIC	ONERI SICUREZZA	a corpo	18.515,16