Area Lavori Pubblici
Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TRATTI VARI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE
CUP G17H25000510003
PROGETTO ESECUTIVO_LAVORI COMPLEMENTARI

COMMITTENTE:

Data, 19/06/2026

IL TECNICO
Geom. Rachele Debattisti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP_01	Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al 14% ... l lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. Per strisce da 12 cm SP 62					35´000,00		
	SOMMANO m					35´000,00	0,55	19´250,00
2 NP_02	Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al 14% ... l lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. Per strisce da 15 cm SP 62 SP 32					7´000,00 2´000,00		
	SOMMANO m					9´000,00	0,69	6´210,00
3 NP_03	Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al 14% ... l prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. Per strisce di arresto, zebrature, frecce e iscrizioni SP62 SP 32					300,00 100,00		
	SOMMANO m2					400,00	4,60	1´840,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							27´300,00
	T O T A L E euro							27´300,00

Data, 19/06/2026

Il Tecnico
Geom. Rachele Debattisti

Il R.U.P.
Geom. Paola Matricciani

VISTO:
Dirigente d'Area Ing. Antonio Covino

	A R I P O R T A R E							